Noter:

Koter i henhold til DVR90.
Ubenævnte mål er angivet i m.
Vedr. længdeprofiler, se tegn. XXXX
Vedr. normalprofil for veje og stier, se tegn. nr. XXXX
Koter angivet på vejplan er for færdig vej (inkl slidlag)

Signaturer:

- Kørebanebelægning, Asfalt
- Fortov, betonfliser
- Stibelægning, asfalt
- Stibelægning, grusbelægning
- NB1/2 — Projekteret nedløbsbrønd
- 100 / 59.52 — Projekt stationering og kotering

1 — Eksist. trafikvej
Mast: Dan-Intra LPH 6.0 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter
Armaturtype: Fx Philips Iridium 3 eller Focus NYX 330
Lyskildetype: LED
Belysningsklasse L7b

2 — Stamvej A-B
Mast: Dan-Intra LPH 5.0 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter
Armaturtype: Fx Philips Iridium 3 eller Focus NYX 330
Lyskildetype: LED
Belysningsklasse E2

3 — Sti a-b
Mast: Dan-Intra LPH 3.5 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter
Armaturtype: Fx Philips Grandville eller Focus Lighting SKY
Lyskildetype: LED

Skanderborg Kommune

SAGSNAVN
Projektfase
Vejplan

Afd.: Anlæg	Mål: 1: 500	Tegning nr.: Rev.
Proj.:	Dato:	
Tegn.:	Rev. dato:	