

SKANDERBORG FESTIVALKLUB
Att. Søren Eskildsen og Christina Preis
Birkevej 20
8660 Skanderborg

Afgørelse om justering af VVM-tilladelses vilkår 5a om spilletider under Live Camp på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg

Skanderborg Festivalklub har ansøgt om ændring af det allerede miljøvurderede/VVM-behandlede projekt til afholdelse af events på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg.

Smukfest ønsker konkret at ændre på spilletiderne på Live Camp Scenen under Smukfest i forhold til det tidligere VVM-behandlede projekt, så de kan spille på Live Camp scenen som følgende:

- Søndag: kl. 16:00-02:00
- Mandage og tirsdag: kl. 14:00-02:00

Dette er i strid med vilkår 5a) fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet i deres afgørelse dateret den 13. maj 2015 (afgørelse NMK 33-01963): *"5a. Ved LiveCamp, jf. vilkår 2a), skal musik fra scener ophører senest kl. 24.00"*.

Skanderborg Kommune har derfor screenet ændringen for miljøvurderingspligt. Vi er kommet frem til, at ændringen ikke medføre miljøvurderingspligt, idet vi vurderer, at ændringen ikke medføre en væsentlig miljøpåvirkning i forhold til det allerede godkendte projekt, jf. vedlagte bilag 1. Vi vil derfor acceptere det ansøgte og ændrer vilkår 5a i den eksisterende VVM-tilladelse til afholdelse af event på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg.

Afgørelse

Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om at ændre vilkår 5a i VVM-tilladelse til afholdelse af events på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelse NMK 33-01963 dateret den 13/5 2015. Skanderborg Kommune ændrer vilkår 5a, så vilkåret fremover er som følgende:

5a) Ved Live Camp, jf. vilkår 2a) skal musik fra scener ophører senest kl. 02.00.

Øvrige vilkår fastsat i VVM-tilladelserne for projektet er fortsat gældende.

Vilkårene fremgår af følgende afgørelser:

- VVM-tilladelse til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 20. juni 2013

Dato

3. juli 2022

Sagsnr.: 09.40.20-P19-2-21

Din reference

Hanne Linnet

Tlf.: 87947737

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

- VVM-tilladelse tilføjelse til vilkår 6 i VVM-tilladelse af 20. juni 2013 til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 2. januar 2014
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse dateret den 13. maj 2015 (afgørelse NMK 33-01963) i sag om Skanderborg Kommune – Horsensvej 18 – Kommuneplantillæg, Lokalplan og VVM-tilladelse – Festival- og Eventaktiviteter

Hjemmel

Afgørelsen træffes i henhold til §25 (med henvisning til § 28) i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

Oplysninger i sagen

Vi har den 3. maj 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til ændring af spilletiderne under Live Camp i forbindelse med Smukfest i form af en ansøgning om screening for miljøvurdering. Samtidigt søges om tilladelse til etablering af en midlertidig støjskærm bag Live Camp scene og højtalere med henblik på at nedbringe støjen fra scenen. I vil samtidigt fjerne bar 8660 i området. Smukfest fremsendt supplerende kortmateriale den 8. december 2021, der viser opsætning af støjafskærmning.

Smukfest ønsker konkret at ændre på spilletiderne på Live Camp Scenen under Smukfest i forhold til det tidligere VVM-behandlede projekt, så de fremover kan spille på Live Camp scenen som følgende:

- Søndag: kl. 16:00-02:00
- Mandage og tirsdag: kl. 14.00-02.00

Indtil nu har musik fra LiveCamp Scenen skullet ophøre kl. 24.00 ifølge vilkår 5a fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet.

For at overholde en støjgrænseværdi på 65 dB(A) ansøger Smukfest derfor også om, at opsætte støjskærme

- 4 stk. 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen samt
- 2 stk. 20 fods containere stablet i 2 lag bag det ene højtalertårn.

Skanderborg Festivalklub vurderer, at de ved etablering af midlertidig støjskærm og korrekt vinkling af højtalere vil kunne overholde støjgrænserne på 65 dB(A) ved nærmeste boenhed.

I sagens behandling har indgået

- Ansøgning om VVM-screening af spilletider under Live Camp fra Skanderborg Festivalklub dateret den 3. maj 2021
- VVM-tilladelse til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 20. juni 2013
- VVM-tilladelse tilføjelse til vilkår 6 i VVM-tilladelse af 20. juni 2013 til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 2. januar 2014
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse dateret den 13. maj 2015 (afgørelse NMK 33-01963) i sag om Skanderborg Kommune – Horsensvej 18 – Kommuneplantillæg, Lokalplan og VVM-tilladelse – Festival- og Eventaktiviteter
- Lokalplan nr. 1041 – Festival- og Eventområde ved Horsensvej
- Skanderborg Festivalklub: Byggeri, Koncert- og Eventformål ved Vrold, Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, vedtaget maj 2013.

Skanderborg Kommunes vurdering

Forholdet til gældende VVM-tilladelser og vilkår fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet
Skanderborg Festivalklub fik i 2013 VVM-tilladelse til etablering af eventområde på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg på nærmere vilkår. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede afgørelsen den 13. maj 2015, men valgte at fastsætte supplerende vilkår til den meddelte VVM-tilladelse i deres afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet fastholdt afslutningstidspunktet for brug af scenerne, som var oplyst i skema på side 43 i afsnit 3.1.7 i den udarbejdede VVM-redegørelse. Heraf fremgår det, at musik på Live Camp scenen ophører kl. 24.00. Klagenævnet fandt det hensigtsmæssigt at sætte vilkår for ophør af de mest støjbelastende aktiviteter, som de vurderede at udendørs koncerter er. Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat et supplerende vilkår 5 a som følgende:

"5a. Ved LiveCamp, jf. vilkår 2a), skal musik fra scener ophører senest kl. 24."

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke vurderet, om der kunne have været meddelt tilladelse til, at aktiviteten på Live Camp Scenen kunne fortsætte til kl. 02.00 i de 3 dage under Smukfest. De har fastholdt den ansøgte aktivitet om Live Camp i vilkåret. De har også i afgørelsen meddelt accept af, at der kan holdes medhjælperfest med musik indtil kl. 3.00, som ansøgt.

Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at det ikke vil være imod principperne i klagenævnets afgørelse at træffe afgørelse om at forlænge spilletiden på baggrund af en konkret vurdering, idet klagenævnet ikke tidligere har forholdt sig konkret hertil.

Screeningsafgørelse

Skanderborg Kommune har derfor behandlet en ansøgning om screening for miljøvurdering af ændring af spilletiderne på Live Camp Scenen til kl. 02.00 i forhold til det VVM-tilladt projekt til afholdelse af event mv. på KærligHeden på Horsensvej 18, Skanderborg. Vi har vurderet, at det er en begrænset ændring af det allerede VVM-behandlede projekt for event aktiviteter på KærligHeden. Spilletiden fra Live Camp Scenen forlænges med 6 timer pr. år i natperioden i forhold til det allerede godkendte projekt. I de 5,5 timer er der hidtil spillet musik fra barer med lydtryk på 65 dB(A) de nærmeste boenheder på campingpladsen. I ansøgningen oplyses, at dette lydtryk fortsat vil blive overholdt efter kl. 24.00. Dette lydtryk har indgået som en forventet støjgrænse efter midnat hos de nærmeste hos naboerne i den tidligere VVM-redegørelse. Vi vurderer således, at det er indenfor de oplyste rammer i den allerede udarbejdede VVM-redegørelse. Den har blot ikke været udnyttet fuldt ud hos naboerne på Horsensvej 29, men ved nærmeste boenhed på campingpladsen.

Etablering af en midlertidig støjskærm vurderes ikke at give anledning til en væsentlig landskabelig påvirkning.

Vi har vurderet, at de ansøgte ændringer af spilletid og opsætning af støjskærm i forhold til det allerede VVM-behandlede projekt: Festival og Eventområde på Horsensvej 18, Skanderborg (KærligHeden) ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning og dermed ikke er miljøvurderingspligtigt (ikke VVM-pligtigt). Herunder har vi konkret vurderet, at ændringen af spilletiderne og opsætning af støjskærme i forhold til det allerede VVM-behandlede projekt:

- Ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevand-områdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil

- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Screeningen er afgjort i selvstændig afgørelse og er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse.

Justering af VVM-tilladelse

Idet vi vurderer, at ændring af spilletiden ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af omgivelserne, vil Skanderborg Kommune hermed meddele tilladelse til det ansøgte projekt om forlængelse af spilletiden på Live Camp Scenen til kl. 02.00 søndag til tirsdag under Smukfest. Vi vil derfor ændre vilkår 5 a fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet, så der gives mulighed herfor. Vilkår 5a ændres således til: 5a) Ved Live Camp, jf. vilkår 2a) skal musik fra scener ophører senest kl. 02.00.

Høring

Skanderborg Festivalklub og naboerne på Horsensvej 19, 21 og 29 har haft udkast til afgørelsen i høring fra den 2. til den 16. marts 2022. Afgørelsen var i høring sammen med udkast til screeningsafgørelse for miljøvurderingspligt.

Vi har modtaget høringssvar fra Skanderborg Festivalklub, Skanderborg Sø Camping på Horsensvej 21 samt beboere på Horsensvej 29. Vi har modtaget 1 høringssvar til de 2 afgørelser fra hver af parterne. Vi har derfor behandlet de relevante dele af høringssvarene i hver af de 2 afgørelser.

Bemærkninger fra Skanderborg Festivalklub

Skanderborg Festivalklub har ingen bemærkninger til udkast til afgørelserne.

Bemærkninger fra Skanderborg Sø Camping

Bemærkningerne fra Skanderborg Sø Camping retter sig primært mod screeningsafgørelsen. De er gennemgået i vedlagte bilag 1.

Skanderborg Sø Camping finder ikke, at der skal gives VVM-tilladelse til at øge brugen af Livecamp scenen pga. af de gener, som de oplever. De beskriver, at støjen opleves som ulidelig selv om grænseværdien overholdes pga. indholdet af lavfrekvente toner i musikken. De opfordrer til, at vi sikre at bunden bliver taget ud af musikken.

Skanderborg Kommune har vurderet og screenet på ændringerne, se bilag 1. Vi vurderer, at øgning af spilletiderne ikke vil få en væsentlige negative virkninger for campingpladsen bl.a. grundet afskærmning.

I forbindelse med fastsættelse af påbud med støjgrænseværdierne har Smukfest oplyst, at de i år arbejder på at tage bunden af musikken, og det vil have særligt fokus efter kl. 24.00. Dette er dog ikke en forudsætning for denne afgørelse, og det vil blive håndteret i forbindelse med meddelelse af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §42.

Skanderborg Sø Camping finder ikke, at lokalplanen skal kunne ændres hele tiden, for så er den ikke noget værd. Spilletiderne er reguleret af VVM-tilladelsen og ikke direkte i lokalplanens bestemmelser. Der er indlagt mulighed for ændring af VVM-godkendte projekter på baggrund af en fornyet VVM-screening i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Skanderborg Festivalklub har derfor mulighed for at søge herom, og så skal kommunen behandle ansøgningen efter gældende lovgivning. På baggrund af en screening tager kommunen stilling til, om vi vil meddele tilladelse til det ansøgte projekt.

Bemærkninger fra Horsensvej 29

Genboerne på Horsensvej 29 bemærker, at spilletiden udvides med 6 timer i alt over de 3 dage. De mener, at det næsten svarer til en ekstra spilledag. De vurderer, at der ikke er hjemmel hertil i henhold til lokalplan og NMK afgørelse.

Skanderborg Kommune kan hertil bemærke, at festivalen har lov til 12 spilledage på Kærlig-Heden om året ifølge den eksisterende VVM-tilladelse. Festivalugen regnes for 7 af de 12 spilledage. Udvidelse af spilletiden vil ikke forøge antallet af spilledage, der går fra søndag til lørdag i festivalperioden. Der bliver således ikke tale om udvidelse af spilledagene. Men det er korrekt, at man i henhold til afgørelse fra klagenævnet ikke må bruge scenen efter kl. 24.00. Det er derfor vi med denne tilladelse justerer den eksisterende VVM-tilladelse.

Beboerne fra Horsensvej 29 ønsker ikke, at Skanderborg Kommune skal meddele VVM-tilladelse til udvidet brug af Live Camp scenen til kl. 02.00. De oplyser, at de bliver betydeligt påvirket, hvis scenen kan bruges til kl. 02.00 op til hverdagene i uge 32 (eller uge 31) i 3 dage i træk. De vurderer, at de kun vil kunne se frem til 4-5 timers søvn disse nætter. De vurderer derfor at en udvidelse af brugen af Live Camp Scenen fra kl. 24.00 til kl. 02.00 om natten er en væsentlig miljøpåvirkning.

Lydtrykket vil sandsynligvis blive forøget på Horsensvej 29 efter kl. 24.00 fra søndag til tirsdag. Lydtrykket vil dog ikke blive forøget ud over hvad der lå til grund for VVM-redegørelsen. I VVM-redegørelsen fra 2013 for eventaktiviteter på Horsensvej 18, Skanderborg er der lagt til grund for vurderingerne, at der vil være et lydtryk på op til 65 dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land efter kl. 24.00 i festivalugen. Der er således taget stilling til, at der kan være aktiviteter i form af barer mv., der giver anledning til et lydtryk på op til 65 dB(A) under Smukfest jf. tabel 6.3 i VVM-redegørelsen. Idet Skanderborg Kommune ikke har intentioner om at meddele støjgrænser over 65 dB(A) efter kl. 24.00 vil støjniveauet på Horsensvej 29 ikke ligge over, hvad der er forudsat i VVM-redegørelsen.

De frygter desuden, at ved at justere VVM-tilladelsen og tillade musik fem til kl. 02.00 på Live camp vil kunne danne præcedens for yderligere udvidelser og dispensationer ved fremtidige festivaler og øvrige arrangementer. De mener, at Smukfest fik en fin lokalplan og VVM-tilladelse, der var kompromisser for alle parter og at man bør kunne holde sig indenfor denne. Spilletiderne er reguleret af VVM-tilladelsen og ikke direkte i lokalplanens bestemmelser. Der er indlagt mulighed for ændring af VVM-godkendte projekter på baggrund af en fornyet VVM-screening i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Skanderborg Festivalklub har derfor mulighed for at søge herom, og så skal kommunen behandle ansøgningen efter gældende lovgivning. På baggrund af en screening tager kommunen stilling til, om vi vil meddele tilladelse til det ansøgte projekt. Evt. kommende ændringer og udvidelser vil også skulle gennemgå en lignende proces. Hvis projektet går ud over det i lokalplanen fastsatte bestemmelser skal der enten meddeles en dispensation eller vedtages en ny lokalplan efter bestemmelserne fastsat i Planloven.

De øvrige bemærkninger er gennemgået i afgørelsen om miljøvurderingspligt og fremgår af bilag 1.

Samlet vurdering

Skanderborg Kommune har vurderet de indkomne høringssvar. Skanderborg Kommune har vurderet, at kommunen fortsat er indstillet på at meddele tilladelse til den ansøgte ændring af spilletiden på Live Camp Scenen. Vi justerer derfor VVM-tilladelsen med denne afgørelse.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 1976 af 27. oktober 2021) af

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen)

- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen offentliggøres på Skanderborg Kommunes hjemmeside www.skanderborg.dk mandag den 4. juli 2022. Klagefristen udløber derfor mandag den 1. august 2022.

Søgsmaal

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprog vanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælle 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Hanne Linnet
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Øvrige parter i sagen, jf. Forvaltningsloven – hvilket drejer sig om de nærmeste naboer til matrikel 9zx, Vrold, Skanderborg Jorder – det drejer sig om Horsensvej 19, 21 og 29.
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)

Databeskyttelsesrettigheder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skan-derborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.



Bilag 1:

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) ved ændring af spilletider på Live Camp Scenen under Smukfest og opsætning af midlertidig støjskærm

SKANDERBORG FESTIVALKLUB
Att.: Søren Eskildsen og Christina Preis
Birkevej 20
8660 Skanderborg

Afgørelse om, at der ikke skal laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) ved ændring af spilletider på Live Camp Scenen på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg

Afgørelse

Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for ændring af spilletiderne på Live Camp Scenen fra kl. 24.00 til kl. 02.00 under Smukfest samt for opsætning af støjskærme bag scene og højtalere på KærligHeden, Horsensvej 18, Skanderborg.

Vi vurderer, at ændringen af det allerede VVM-vurderede projekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne og dermed er der ikke miljøvurderingspligtigt (ikke VVM-pligtigt). Ændringen af spilletider og opsætning af støjskærm kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Hvis projektet ændres, vil I være forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Idet det ansøgte er i strid med den allerede meddelte VVM-tilladelses vilkår 5a fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet den 13. maj 2015, foretager Skanderborg en konsekvensrettelse af VVM-tilladelsen i en særskilt afgørelse herom.

Hjemmel

Afgørelsen træffes i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

Dato

3. juli 2022

Sagsnr.: 09.40.20-P19-2-21

Din reference

Hanne Linnet

Tlf.: 87947737

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Oplysninger i sagen

Vi har den 3. maj 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til ændring af spilletiderne under Live Camp i forbindelse med Smukfest. Samtidigt søges om tilladelse til etablering af en midlertidig støjskærm bag Live Camp scene og højttaler med henblik på at nedbringe støjen fra scenen. Festivalklubben vil samtidigt fjerne bar 8660 i området. Smukfest fremsendt supplerende kortmateriale den 8. december 2021, der viser opsætning af støjafskærmning.

Smukfest ønsker konkret at ændre på spilletiderne på Live Camp Scenen under Smukfest i forhold til det tidligere VVM-behandlede projekt, så de kan spille på Live Camp scenen som følgende:

- Søndag: kl. 16:00-02:00
- Mandage og tirsdag: kl. 14.00-02.00

I må i henhold til jeres VVM-tilladelse spille på Live Camp scenen til kl. 24.00, jf. vilkår 5a fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelse af 13. maj 2015.

Skanderborg Kommune meddeler almindeligvis Smukfest påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §42 om, at det samlede støjniveau fra aktiviteter på KærligHeden, ikke må overskride en grænseværdi på 70 dB(A) under Live Camp fra søndag til tirsdag kl. 12-24 ved nærmeste bolig og ved nærmeste boenhed (telt, campingvogn m.v.) uden for Smukfest ejendoms matrikler. I øvrigt tidsrum under Smukfest skal det samlede støjniveau overholde 65 dB(A) ved nærmeste bolig/boenhed udenfor ejendommens matrikler.

Skanderborg Festivalklub har derfor undersøgt om det er muligt for dem at indrette sig, så de vil kunne overholde en støjgrænseværdi på 65 dB(A), hvis de bruger Live Camp Scenen efter midnat. Skanderborg Festivalklub har derfor i henhold til Miljøvurderingslovens §19, stk. 3 vedlagt 2 bilag til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt, hvori de beskriver, hvordan de vil nedbringe støj fra scenen så de støjgrænser, som de almindeligvis påbydes kan overholdes og som har ligget til grund i VVM-vurderingen, tabel 6.3. Ansøgningen i bilag 1 er vedlagt 2 bilag: en projektbeskrivelse samt en beregning af støj fra Live Camp scenen under Smukfest. I støjberegningerne simuleres støjudbredelsen ved forskellige typer støjskærme. Skanderborg Festivalklub ansøger derfor også om, at opsætte støjskærme i henhold til scenarie C under det årlige Smukfest, hvilket består af følgende:

- 4 stk. 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen samt
- 2 stk. 20 fods containere stablet i 2 lag bag det ene højtalertårn.

Der er efterfølgende eftersendt et kortbilag, der viser, hvor støjskærmene skal opsættes.

Smukfest oplyser i ansøgningen, at de vurderer, at de vil kunne overholde en støjgrænse på 65 dB(A).

I sagens behandling har indgået

- Smukfest ansøgning af 3. maj 2021 om screening for miljøvurderingspligt af ændret spilletider, se bilag 1.
- VVM-tilladelse til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 20. juni 2013
- VVM-tilladelse tilføjelse til vilkår 6 i VVM-tilladelse af 20. juni 2013 til Festival- og Eventaktiviteter m.v. på Horsensvej 18, Skanderborg, dateret den 2. januar 2014
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse dateret den 13. maj 2015 (afgørelse NMK 33-01963) i sag om Skanderborg Kommune – Horsensvej 18 – Kommuneplantillæg, Lokalplan og VVM-tilladelse – Festival- og Eventaktiviteter
- Lokalplan nr. 1041 – Festival- og Eventområde ved Horsensvej
- Skanderborg Festivalklub: Byggeri, Koncert- og Eventformål ved Vrold, Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, vedtaget maj 2013.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Listepunkt i miljøvurderingslovens bilag 2

Projektet er opført på bilag 2, punkt 13 a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) i Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projekter der er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 skal screenes for miljøvurderingspligt inden, de kan etableres. Vi har derfor gennemført i bilag 2 vedlagte screening for miljøvurderingspligt efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Vi har vurderet, at ændringen ikke medfører væsentligt skadelige miljøpåvirkninger i forhold til det allerede VVM-behandlede projekt. Vi har på baggrund af screeningen vedlagt i bilag 2 vurderet, at ændringen ikke medføre krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport/VVM-redegørelse.

Væsentligste miljøpåvirkninger af ændringen af allerede VVM-behandlede projekt

Vi har vurderet, at ændringerne er begrænsede i forhold til det allerede VVM-behandlede projekt, og at ændringen primært har betydning for:

- Den landskabelige påvirkning indenfor søbeskyttelseslinjen, idet der skal opsættes støjafskærmning
- Støjudbredelse, idet spilletiderne fra Live Camp scenen under Smukfest forøges

Vedrørende den landskabelige påvirkning indenfor søbeskyttelseslinjen

Skanderborg Kommune har vurderet, at der skal meddeles en dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opsætning af støjafskærmning under Smukfest. Dispensationen er blevet meddelt den 11. februar 2022 og er et tillæg til dispensation fra søbeskyttelseslinjen til afholdelse af Smukfest meddelt den 21. december 2012.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om midlertidigt anlæg, og at containerne opsættes i et område, der allerede benyttes til sceneaktiviteter. Containerne opsættes desuden ikke nærmere søen end mobilscenen og vil fremstå i mørke farver.

Skanderborg Kommune vurderer, at containerne vil opleves sammenhængende med den øvrige scene, og at opsætningen af containerne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige interesser og oplevelse af søen.

Vedrørende støjudbredelse fra projektet

Skanderborg Festivalklub ønsker at spille musik fra Live Camp Scenen indtil kl. 02.00 fra søndag til tirsdag i festivalugen i stedet for at stoppe musikken fra scenen kl. 24.00 som anført i skemaet på side 43 i afsnit 3.1.7 i den udarbejdede VVM-redegørelse.

Forhold til VVM-tilladelsen og afgørelse fra klagenævn

Skanderborg Festivalklub fik i 2013 VVM-tilladelse til etablering af eventområde på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg på nærmere vilkår. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede afgørelsen den 13. maj 2015, men valgte at fastsætte supplerende vilkår til den meddelte VVM-tilladelse i deres afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet fastholdt afslutningstidspunktet for brug af scenerne, som var oplyst i skema på side 43 i afsnit 3.1.7 i den udarbejdede VVM-redegørelse. Heraf fremgår det, at musik på Live Camp scenen ophører kl. 24.00. Klagenævnet fandt det hensigtsmæssigt at

sætte vilkår for ophør af de mest støjbelastende aktiviteter, som de vurderede at udendørs koncerter er. Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat et supplerende vilkår 5 a som følgende:

”5a. Ved LiveCamp, jf. vilkår 2a), skal musik fra scener ophører senest kl. 24.”

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke vurderet, om der kunne have været meddelt tilladelse til, at aktiviteten på Live Camp Scenen kunne fortsætte til kl. 02.00 i de 3 dage under Smukfest. De har fastholdt den ansøgte aktivitet for Live Camp i vilkåret. Der blev i VVM afgørelsen også meddelt accept af, at der kan holdes medhjælperfest med musik indtil kl. 3.00, som ansøgt.

Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at det ikke vil være imod principperne i klagenævnets afgørelse at træffe afgørelse om at forlænge spilletiden, idet klagenævnet ikke tidligere har forholdt sig hertil. Afgørelsen skal træffes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med en screening for miljøvurderingspligt af den ønskede ændring.

Skanderborg Kommune har derfor foretaget en vurdering af den ansøgte ændring i form af denne screening for miljøvurderingspligt, se nedenstående samt bilag 2.

Vurdering af støjemissionen

Som nævnt meddeler Skanderborg Kommune almindeligvis påbud med fastsættelse af støjgrænser under Smukfest. Herunder 70 dB(A) under Live Camp og 65 dB(A) fra barer med musik og aktiviteter på resten af pladsen. De mest støjende aktiviteter er musik fra Live Camp Scenen og dernæst fra musik i barer. Der er dog også en ikke ubetydelig pladsstøj fra festende unge og deres soundbokse/boombokse.

Smukfest vil i forbindelse med forlængelse af spilletiden på Live Camp scenen fjerne en musikbar (Bar 8660) fra området, som almindeligvis får lov til at spille musik som følgende:

- Søndag til kl. 1.30
- Mandag og tirsdag til kl. 2.30
- Onsdag til lørdag til kl. 2.00

Den begrænsende faktor for barernes lydtryk har været overholdelse af støjgrænsen på campingpladsens område. De har ved kontrolmålinger ligget omkring grænseværdien på 65 dB(A) og nogle gange lidt over, men indenfor usikkerheden på målingerne. Vi har også konstateret overskridelser, som håndhæves med det samme, så støjniveauet sænkes.

Når Bar 8660 forsvinder og området Oasen samtidigt bestykses med anlæg med begrænset lydtryk, vil lydtrykket fra disse aktiviteter begrænses i forhold til tidligere år.

Bar 8660 erstattes af musik fra Live Camp Scenen med musik til kl. 02.00 fra søndag til tirsdag. Spilletiden fra scenen vil således forlænges med 2 timer i natperioden de 3 dage. Men der vil samlet set blive spillet musik fra scenen 1/2 time længere om søndagen, men til gengæld 1/2 time kortere mandag og tirsdag set i forhold til spilletiderne i Bar 8660.

Campingpladsen har tidligere ytret ønske om at få begrænset de sene spilletimer mandag og tirsdag.

Live Camp Scenen medfører almindeligvis et højere lydtryk hos naboerne på 70 dB(A) end musik i bar og loungeområde som ligger på 65dB(A). Derfor har Smukfest undersøgt mulighed for at begrænse lydtrykket så grænseværdien på 65 dB(A) ved nærmeste boenhed kan overholdes. De vurderer, at støjgrænsen kan overholdes, hvis de opsætter støjskærme samt vinkler højtalere og scene rigtigt i forhold til Horsensvej 29 på den anden side af søen, jf. støjberegninger vedlagt screeningsansøgningen i bilag 1.

Vi har bemærket, at der ikke er regnet med medvind i de fremsendte støjberegninger. Der er dog vedlagt et eksempel på beregning med vind fra forskellige retninger med eksisterende for-

hold uden støjafskærmning. Det vurderes at have begrænset betydning i forhold til overholdelse af støjvilkårene ved nærmeste boenhed på campingpladsen. Vinden har størst indflydelse på lydtrykket på Horsensvej 29. Her vil lydtrykket være størst ved vind fra øst og vind fra nord.

Støjskærmene vil have effekt under hele Live Camp. Derfor vurderes det, at lydtrykket på campingpladsen fra Live Camp vil reduceres både før og efter midnat. Festivalklubben oplyser, at de kan overholde en støjgrænse på 65 dB(A) efter midnat, som hidtil.

Idet der fjernes en bar og Oasen bestykses med anlæg med et mindre lydtryk vurderes det, at ændringen samlet set ikke vil medføre forøget støjpåvirkning af campingpladsen med undtagelse af ½ time søndag nat mellem kl. 1.30 og 2.00. Forventeligt vil der sandsynligvis samlet set ske en reduktion af støjbelastningen. Vi vurderer derfor, at ændringen ikke er væsentlig i forhold til campingpladsen.

Lydtrykket på Horsensvej 29 vil sandsynligvis blive forøget i de 6 timer, hvor spilletiden på Live Camp Scenen forøges. Der er væsentligt forskel på støjniveauet under Live Camp og efter midnat, hvor der tidligere kun har været musik i barerne. Musik i barerne er dog også tydeligt hørbart på Horsensvej 29. Smukfest oplyser, at de vil kunne overholde de 65 dB(A) ved at vinkle højtalere og scene rigtigt i forhold til Horsensvej 29. Støjniveauet vil derfor ikke blive højere end oplyst i den gennemførte VVM, men højere end det har været i de tidligere år. De øvrige festival dage vil lydtrykket fra KærligHeden sandsynligvis blive mindre på Horsensvej 29, da der fjernes en bar, som tidligere har været hørbar på Horsensvej 29.

Skanderborg Kommune vurderer, at ændring af spilletiden på Live Camp Scenen kun vil have væsentlig betydning for få boliger syd for Horsensvej – dvs. Horsensvej 19, 21 og 29. Det vurderes, at ændringen på Horsensvej 19 vil være af begrænset betydning, da støjafskærmningen også virker i forhold til lydmissionen til denne bolig.

Skanderborg Kommune vurderer samlet set, at en forøgelse af lydtrykket 6 timer om året for 1 bolig, mens der afholdes Smukfest ikke er så væsentligt, at det vil medføre krav om miljøvurdering.

Vi vurderer således, samlet set, at ændringen ikke betyder, en så væsentlig støjpåvirkning, at der skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med ændringen. Vi har lagt vægt på:

- At projektet kun omhandler forlængelse af spilletid på Live Camp Scenen fra søndag til mandag i uge 32 (eller uge 31) – dvs. 3 dage pr. år, 6 timer i alt.
- At Smukfest oplyser, at de forventer fortsat at kunne overholde en grænseværdi på 65 dB(A) hos naboerne efter kl. 24.00, når de tager Live Camp scenen i anvendelse til kl. 02.00.
- At der opsættes støjskærm, som nedbringer støjbelastning af campingpladsen til 65 dB(A).
- At det er en begrænset ændring af det allerede VVM-behandlede projekt for event aktiviteter på KærligHeden. Spilletiden fra Live Camp Scenen forlænges med 6 timer pr. år i natperioden i forhold til det allerede godkendte projekt. I de 5,5 timer er der hidtil spillet musik fra barer med lydtryk på 65 dB(A) de nærmeste boenheder på campingpladsen.
- At ændringen ikke medfører ændringer i det samlede antal spilledage.

Samlet vurdering

Vi vurderer konkret, at ændringen af spilletiderne og opsætning af støjskærme i forhold til det allerede VVM-behandlede projekt – Eventområde på Horsensvej 18, Skanderborg (KærligHeden):

- Ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål her-til
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at de ansøgte ændringer af det allerede VVM-behandlede projekt: Festival og Eventområde på Horsensvej 18, Skanderborg (KærligHeden) ikke er miljøvurderingspligtigt (ikke VVM-pligtigt).

For en mere uddybende vurdering henvises til ovenstående samt vedlagte screeningsskema i bilag 2.

Høring af ansøger og parter

Skanderborg Festivalklub og naboerne på Horsensvej 19, 21 og 29 har haft udkast til afgørelsen i høring fra den 2. til den 16. marts 2022.

Vi har modtaget høringssvar fra Skanderborg Festivalklub, Skanderborg Sø Camping på Horsensvej 21 samt beboere på Horsensvej 29.

Bemærkninger fra Skanderborg Festivalklub

Skanderborg Festivalklub har ingen bemærkninger til udkast til afgørelserne.

Bemærkninger fra Skanderborg Sø Camping.

Bemærkningerne drejer sig om kommentarer til ansøgningsskemaet fra Skanderborg Festivalklub. Der er bemærkninger til punkt 15, 16, 20, 26, 40 i ansøgningsskemaet fra Skanderborg Festivalklub.

Vedrørende ansøgningens punkt 15 og 16 omhandlende støj og vibrationer fra Smukfest. Campingpladsen oplyser, at de er voldsomt plaget af lavfrekvent støj og vibrationer fra musikken på Horsensvej 18. De oplever støjen som ulidelig, selvom de fastsatte støjgrænser overholdes. De ønsker, at vi tager bunden ud af musikken (begrænser de lavfrekvente toner/bassen), så det bliver mere tåleligt for dem, der skal leve med musikken dag og nat i festivalugen. Skanderborg Kommune har vurderet støj fra musikken, jf. nedenstående og screeningsskemaet i bilag 2 punkt 13 og 15. Vi vurderer, at opsætning af støjcontainere vil få en skærmende effekt i forhold til campingpladsen.

Normalt fastsætter Skanderborg Kommune støjgrænser i forbindelse med påbud til Smukfest. Vi har derfor mulighed for at regulere forholdet i forbindelse hermed, hvis det vurderes nødvendigt.

Campingpladsen oplyser vedrørende punkt 20, at der i tørt vejr kan opstå støvgener hos dem fra Horsensvej 18. Det vurderes, at det er det samlede og allerede VVM-behandlede projekt, der giver anledning til støvgenerne. Selve udvidelsen af brug af Live Camp scenen vurderes ikke at medføre ændringer af risiko for støvbelastning.

Campingpladsen oplyser, at anvendelsen af deres areal, som grænser op til Horsensvej 18 er begrænset som følge af Smukfest, da deres gæster ikke ønsker at ligge på det areal på grund af larmen fra både festivalens musik, publikum, deres boomblastere samt øvrige aktiviteter. Selv om det er festivalgæster, der bor på campingpladsen, bor de der for at kunne få bare nogenlunde ro om natten.

Det vurderes, at den beskrevne belastning af området er den eksisterende belastning, som følge af det allerede VVM-behandlede projekt. Der er ingen intentioner om, at forøge det tilladte støjniveau på campingpladsen, som følge af en tilladelse til ændret brug af Live Camp scenen. Festivalklubben oplyser, at de vil kunne overholde de støjgrænser kommunen almindeligvis pålægger dem, når de opsætter de ansøgte støjskærme. Vi har gjort nærmere rede for påvirkning af campingpladsen i nedenstående vurdering af ansøgningen og i punkt 13 i screeningsskemaet i bilag 2. Vi vurderer umiddelbart, at ændringen ikke vil medføre en øget støjpåvirkning af campingpladsens arealer.

Campingpladsen oplyser til ansøgningens punkt 40, at der er en kumulativ påvirkning fra Smukfest aktiviteter i Dyrehaven, idet de ind imellem også oplever at blive påvirket af støj fra skoven, hvor Smukfest foregår fra onsdag til søndag.

Smukfest foregår i Dyrehaven i Skanderborg fra onsdag til søndag i uge 32 (31). Hertil er der flere campingområder. Campingpladsen ligger mellem Horsensvej 18/KærligHeden og Dyrehaven, der er de 2 primære koncert/fest områder. Der er ca. 1,9 km mellem scenerne i Dyrehaven og Campingpladsens beboelse. Vindforholdene er af afgørende betydning for udbredelse af støj fra musikken på scener og i barer i Dyrehaven. Idet campingpladsen ligger imellem de 2 festivalområder vil beboelsen aldrig blive påvirket maksimalt fra de 2 områder på samme tid. Aktiviteterne er tidsmæssigt sammenfaldende i uge 32 (enkelte år uge 31). De kumulative påvirkninger fra Smukfest aktiviteter rundt i byen er eksisterende forhold, som campingpladsen beskriver. Live Camp Scenen er ikke i gang samtidigt med Scenerne i Dyrehaven, der først starter onsdag. Påvirkning af campingpladsen ved en ændret anvendelse af Live Camp Scenen er beskrevet som anført ovenfor og det vurderes, at ændring af spilletid på Live Camp Scenen ikke vil ændre væsentligt på de kumulative forhold, jf. punkt 33 i screeningsskemaet i bilag 2.

Bemærkninger fra Horsensvej 29

Naboerne på Horsensvej 29 oplyser, at støjen under Live Camp normalt er meget højt hos dem (65-90 dB under koncerterne). Støjen vil forekomme 3 dage i træk og op til hverdage, hvor de skal op på arbejde den efterfølgende dag. Det betyder, at der kun er udsigt til 4-5 timers søvn i 3 dage i træk. De oplever, at den lavfrekvente støj fra bas og trommer er svære at lyddæmpe og går uhindret gennem vægge, så de ikke engang kan "gå ind og lukke dørene" (og holde støjen ude). Live Camp har altid givet anledning til det største lydtryk hos naboerne på Horsensvej 29 under Smukfest på KærligHeden. At nedlægge en bar og sætte støjskærme op bag højtaler og scene, vil ikke hjælpe på lydtrykket hos dem, der ligger i spilleretning. Det vil tvært imod sende mere støj i deres retning.

Skanderborg Kommune foretager almindeligvis støjmålinger hos naboerne og på campingpladsen under Live Camp. Vi har gennemgået målinger på Horsensvej 29 fra 2015-2019. Lydtrykket på Horsensvej 29 under Live Camp koncerterne har i den årrække ligget på 62-71 dB(A) inkl. baggrundsstøj fra trafik på Horsensvej og motorvejen samt vegetationsstøj. Ved musik i barer har støjniveauet ligget på 57-61 dB(A) inkl. baggrundsstøj. (Støjniveauerne kan som regel ikke korrigeres for baggrundsstøj, da begge støjklender er i gang på samme tid og ikke kan "slukkes"). Lydtrykket er som oplyst højere under Live Camp, end når der alene er musik i barerne på Horsensvej 29. I 2017 og 2018 var lydtrykket ved målinger under Live Camp på under 65 dB(A). De andre år har lydtrykket været højere end 65 dB(A) på Horsensvej 29 – størst i 2015 og 2016. Lydtrykket på Horsensvej 29 afhænger af band/lydtryk fra koncerten, spilleretning (højtalernes vinkling) og vindretning. Skanderborg Festivalklub oplyser i ansøgningen, at de vil overholde de 65 dB(A) også på Horsensvej 29. Festivalklubben foretager lydprøver inden koncerterne på Live Camp scenen starter for indregulering af lydtryk og højtalernes spilleretning. Det vurderes, at festivalklubben kan indstille og dæmpe lydtryk fra scenen, så de 65 dB(A) kan overholdes på Horsensvej 29, men lydtrykket på Horsensvej 29 kan i år have betydning for, hvor højt der kan spilles fra scenen.

I VVM-redegørelsen fra 2013 for eventaktiviteter på Horsensvej 18, Skanderborg er der lagt til grund for vurderingerne, at der vil være et lydtryk på op til 65 dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land efter kl. 24.00 i festivalugen. Der er således taget stilling til, at der kan være aktiviteter i form af barer mv., der giver anledning til et lydtryk på op til 65 dB(A) under Smukfest jf. tabel 6.3 i VVM-redegørelsen. Idet Skanderborg Kommune ikke har intentioner om at meddele støjgrænser over 65 dB(A) efter kl. 24.00 vil støjniveauet på Horsensvej 29 ikke ligge ud over, hvad der er forudsat i VVM-redegørelsen.

I praksis har lydtrykket dog ligget væsentligt under 65 dB(A) efter kl. 24.00 på Horsensvej 29, hvorfor naboerne vil opleve en stigning i lydtrykket i de 3 dage med Live Camp fra kl. 24.00-02.00. Vi vurderer, at selv om lydtrykket stiger til 65 dB(A) på Horsensvej 29 vil det ikke udløse krav om miljøvurderingsrapport/VVM-pligt, når det drejer sig om stigning i støjniveauet hos en enkelt husstand får timer om året og det i øvrigt ligger indenfor den oplyste forventede støjgrænse i VVM-redegørelsen.

Det er korrekt, at den foreslåede afskærmning ikke vil dæmpe støjen på Horsensvej 29. Hvis skærmene ikke beklædes med lydabsorberende materiale og hvis de ikke vinkles rigtigt, vil de kunne reflektere støjen og give anledning til et højere lydtryk på Horsensvej 29 ved koncerter på Live Camp scenen. Festivalklubben forventer dog ikke et væsentligt støjbidrag fra refleksioner, da højtalerne er retningsbestemte og den bagudrettede støj fra højtalerne, der rammer støjafskærmningen er lavere end støjen der sendes direkte ud over publikum og over mod Horsensvej 29. De forventer derfor ikke, at refleksioner fra støjafskærmning vil få væsentlig betydning for lydtrykket på Horsensvej 29. Den bagudrettede støj skal være ca. 10 dB(A) lavere end den fremadrettede støj, hvis ikke refleksionerne skal have betydning. Hvis højtalerne ikke vinkles rigtigt eller hvis støjafskærmningen ikke beklædes, så den giver anledning til væsentlige refleksioner, kan det få betydning for, hvor højt der kan spilles fra scenen.

Lydtrykket fra brug af Live Camp scenen kan reguleres med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §42, som Skanderborg Kommune almindeligvis meddeler Skanderborg Festivalklub i forbindelse med afholdelse af Smukfest på KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg. Der er ikke intentioner om at meddele støjgrænser over de 65 dB(A) efter kl. 24.00. Skanderborg Kommune har de tidligere år ført tilsyn med, at støjgrænserne overholdes.

Endvidere bemærker naboerne, at spilletiden udvides med 6 timer i alt over de 3 dage. De mener, at det næsten svarer til en ekstra spilledag. Skanderborg Kommune kan hertil bemærke, at festivalen har lov til 12 spilledage på KærligHeden om året ifølge den gennemførte VVM i 2013 – 5 arrangementer og Smukfest. Festivalugen regnes for 7 af de 12 spilledage. Udvidelse af spilletiden vil ikke forøge antallet af spilledage, der går fra søndag til lørdag. Der bliver således ikke tale om udvidelse af spilledagene.

Naboerne har desuden fremsendt bemærkninger vedrørende præcedens m.v. Det vurderes at disse bemærkninger henvender sig til udkast til ændring af VVM-tilladelsen, og de vil blive kommenteret/vurderet heri.

Samlet konklusion vedrørende fremsendte bemærkninger

Skanderborg Kommune vurderer, at de fremsendte bemærkninger fra Skanderborg Festivalklub, Skanderborg Sø Camping og genboerne på Horsensvej 29 ikke giver anledning til at træffe anden afgørelse end, at projektændringen ikke skal miljøvurderes.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 1976 af 27. oktober 2021) af

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen)

- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnens Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen offentliggøres på Skanderborg Kommunes hjemmeside www.skanderborg.dk mandag den 4. juli 2022. Klagefristen udløber derfor mandag den 1. august 2022.

Søgsmaal

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprog vanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælle 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Hanne Linnet
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1:
Anmeldelse af projekt

Bilag 2:
Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Øvrige parter på Horsensvej 19, 212 og 29
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsradet.dk)

Databeskyttelsesrettigheder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skan-derborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.



Bilag 1:

Ansøgning om screening for miljøvurderingspligt ved ændring af spilletider på Live Camp Scenen under Smukfest og opsætning af midlertidig støjskærm

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Midlertidig set-up fra søndag til tirsdag- dagene før Smukfest med åbning af festivalområdet om onsdagen. Vedlægt en beskrivelse af formål og løsning til brug ved screening.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Skanderborg festival klub, Birkevej 21, 8660 Skanderborg, 2071 0640, soren@smukfest.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christina Pries, Birkevej 21, 8660 Skanderborg, 22652466, pries@smukfest.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kærligheden-Horsensvej 18, 8660 Skanderborg Matr.nr: 9AX Vrold, Skanderborg Jorder	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Skanderborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der er vedhæftet kort samt projekt beskrivelse og støj simulator	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Ovenstående	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13 A
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og	Skanderborg Festivals Klub er ejer af areal	

adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Uændret
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Projektets bebyggede areal i m2 Projektets nye befæstede areal i m2 Projektets samlede bygningsmasse i m3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	For at skabe et mere harmonisk lydbillede på KærligHeden fjerner vi musikbaren Bar8660. Ergo er den lydkilde væk fra det samlede lydbillede, og det er dermed mere simpelt at lave en simulering. Området ved Oasen(Nordvestligt for Live Camp parallelt med grusvejen), vil blive bestykket med et anlæg der skaber loungestemning ved at begrænset lydtryk, der ikke vil påvirke målinger i skel. Helt konkret opstilles 2x3 containere bag scenen/det ene højttalertårn. Containerne er indenfor de rammer vi normalt bygger Live Camp stage/backstage. • 2 stk 20 fods containere bag det ene højttalertårn stablet. • 4 stk 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen. Dermed kan vi med stor validitet se, at simuleringen giver de ønskede resultater, om ikke at overskride de 65 dB(A) i skel, kan overholdes.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen ændringer ifht tidligere VVM
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen ændringer ifht. tidligere VVM

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen ændringer ifht tidligere VVM		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Der findes ikke en vejledning men Skanderborg Kommune har fastsat en støjgrænse på 70 dB(A) søndag-tirsdag 12.00-00.00. Øvrige tidsrum er 65 dB (A). Støj simulation er vedlagt incl en beskrivelse at det der bygges for at begrænse lydens udbredelse.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. I afviklingsperioden vil der fra scenen være lys 2 timer længere i 3 døgn, men omvendt fjerner vi Club8660 hvor der var lyspåvirkning i samlet 7 dage frem til ca. 02:00 alle dage. Vi har derfor gjort os umage for at den samlede påvirkning er mindre.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Vi henviser til skema i Lokalplan sige 39.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Der er ved hæftet dispensation fra 2012
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			46 meter men ingen væsentlige ændringer ifht tidligere
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der lever odder i søen
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,5 km til nærmeste fredet område
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er 128 meter til mosen
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Alm drikkevands interesser- OD område
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der er tidligere lavet en VVM og vi ønsker en ændring dog begrænser støjen så vi overholder dB krav fra Skanderborg Kommune

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 3-5-21

Bygherre/anmelder: Christina Pries



Projektbeskrivelse

Et ønske om at spille fra færre lydkilder på KærligHeden i perioden søndag til tirsdag før festival, så den samlede støjforurening fra området holdes indenfor de i 2019 fastsatte grænseværdier i skel.

Vi ønsker at spille fra Live Camp i følgende tidsrum, hvilket er en udvidelse med to timer:

Søndag: 16:00 – 02:00

Mandag/tirsdag: 14:00 – 02:00

For at kunne holde sig under 65dB(A) i skel, har vi bedt DMR om at lave en beregning ud fra den støjpåvirkning der kommer fra Live Camp. I vedhæftede kort kan lydets udbredelse ses. Der er her fokuseret på støjpåvirkningen i skel imod campingpladsen. Støjberegningerne har ikke haft til formål, at vise påvirkningen imod skel modsat scenen, da denne påvirkning justeres både i lydtrækket fra scenens øverste højttalere i linearray, samt vinklingen. Dette justeres ind ved opstilling.

For at skabe et mere harmonisk lydbillede på KærligHeden, fjerner vi musikbaren Bar8660. Det betyder, at den lydkilde er væk fra det samlede lydbillede, og det er dermed mere simpelt at lave en simulering.

Området ved Oasen (Nordvestligt for Live Camp parallelt med grusvejen), vil blive bestykket med et anlæg der skaber loungestemning ved at begrænset lydtryk, der ikke vil påvirke målinger i skel.





Helt konkret opstilles 2x3 containere bag scenen/det ene højtalertårn. Containerne er indenfor de rammer vi normalt bygger Live Camp stage/backstage.

- 2 stk 20 fods containere bag det ene højtalertårn stablet.
- 4 stk 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen.

Dermed kan vi med stor validitet se, at simuleringen giver de ønskede resultater, om ikke at overskride de 65 dB(A) i skel, kan overholdes.

Detaljerne for lyddæmpningen og simuleringen kan læses i rapporten fra DMR.

Vi mener derfor at vi har gjort os umage med de ændringer vi laver i fordelingen af lydkilder, og netop med baggrund i denne simulering har vi indrettet området, så der ikke skabes yderligere belastning af området.



BEREGNING AF STØJ FRA LIVECAMP SCENEN UNDER SMUKFEST

KærligHeden, Horsensvej, 8660 Skanderborg



Rekvirent: Skanderborg Festivalklub

Dato: 21. april 2021

DMR-sagsnr.: 2021-0481



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
2. Måleobjekt.....	2
3. Omgivelser	2
4. Lydudbredelsesforhold.....	3
5. Grænseværdier for støj.....	5
6. Beregningsmetode.....	5
6.1. Lydsystemet.....	6
6.2. Den nuværende situation og mulige støjværn.....	6
6.3. Meteorologi	7
7. Resultater.....	7
7.1. Den nuværende situation	7
7.2. Støjværn A.....	8
7.3. Støjværn B.....	8
7.4. Støjværn C.....	8
7.5. Den nuværende situation under forskellige vindforhold	8
7.6. Niveaukalibrering i mixposition.....	8
8. Konklusion.....	8
9. Vurderinger	9
10. Referencer.....	9

Bilagsfortegnelse

- Bilag 1.** LiveCamp, nuværende situation
Bilag 2. LiveCamp med støjværn A
Bilag 3. LiveCamp med støjværn B
Bilag 4. LiveCamp med støjværn C
Bilag 5. LiveCamp med vind, nuværende situation
Bilag 6. Niveaukalibrering i mixposition, FOH til 102 dB(A)

Sagsbehandler



Arve Gotfredsen
Ingeniør, Støj og bygningsakustik
Tlf.: 25 50 55 68
ago@dmr.dk

Kvalitetskontrol



Kirstine Haidarz Olesen
Cand. scient, Støj og bygningsakustik
Tlf.: 25 50 55 66
kho@dmr.dk

1. Indledning

Skanderborg Festivalklub har bedt DMR Støj og bygningsakustik om at beregne støjudbredelsen fra LiveCamp scenen, som har koncerter under Smukfest på adressen KærligHeden, Horsensvej, 8660 Skanderborg. Beregningen er et led i kvalificeringen af mulige støjværn, for at nedbringe støjen ved naboer til området.

Smukfest er en 5 dages festival, der afholdes årligt af Skanderborg Festivalklub i Dyrehaven i Skanderborg. LiveCamp scenen har koncerter 3 dage før de 5 dages festival, som en del af opvarmningsdagene. Scenen er placeret på KærligHeden, som ligger sydvest for Dyrehaven af Horsensvej.

2. Måleobjekt

LiveCamp scenen består af et massivt scenegulv hævet 1 meter over jorden, sideinddækning af kraftig plastik og et hårdt sceneloft hævet 5 meter over jorden, se figur 2.1. Sceneåbningen er 8 meter bred.



Figur 2.1: LiveCamp scenen i 2019 set fra mixpositionen.

Der er opstillet to stativer, hvori højttalersystemet er monteret. Overkanten af højttaleren er 5,2 meter over jorden, og underkanten er 3,1 meter over jorden.

Højttalersystemet består, på hver side af scenen, af et hovedsystem af 6 stk. L'Acoustic K2, sammensat som linearray, samt bundkasser, i form af 3 stk. L'Acoustic SB28. Der er også opstillet to mindre højtalere foran scenen, til at dække området umiddelbart op mod scenekanten.


På scenen benyttes der medhørshøjtalere, i form af højtalere lagt på scenegulvet, men opstillingen er varierende alt efter artisten. Ofte bliver der ikke brugt medhørshøjtalere, da artisterne benytter hovedtelefoner.

3. Omgivelser

På figur 3.1 er vist et overblik over vedtaget lokalplaner og kommuneplanrammer, for området omkring LiveCamp scenen. KærligHeden, området midt på kortet, er klassificeret som

erhvervsområde i lokalplanen, og som rekreativt område i kommunalplanrammen. Området nord for dette, klassificeret som erhvervsområde i lokalplanen, er også en del af Smukfest.

Området øst for KærligHeden er klassificeret som rekreativt område. Syd for KærligHeden er der en bolig, omkring 100 m fra KærligHeden.



Figur 3.1: Oversigt over vedtaget lokalplaner og kommuneplanrammer.

4. Lydudbredelsesforhold


I området omkring scenen var der i 2019 placeret forskellige større telte, skurvogne, og containere, se figur 4.1. Det er planlagt, hvordan området bag scenen skal være for fremtiden. Dette varierer ikke meget fra festivalen i 2019, se figur 4.2 og 4.3.



Figur 4.1: Området omkring LiveCamp scenen i 2019.



Figur 4.2: Planlægning af det fremtidige område bag LiveCamp scenen.



Figur 4.3: Situationsplan over det fremtidige område bag LiveCamp scenen.

5. Grænseværdier for støj

Grænsen i skel hos naboer er oplyst til DMR af Skanderborg Festivalklub til at være 65 dB(A).

6. Beregningsmetode

Skanderborg Kommune har leveret data om topografi, terrænoverflade, koter og bygningspolygoner, i form af digitale kort. DMR har bearbejdet de digitale kort, og opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram, SoundPLAN 8.2. Højden af bygninger er fra kortforsyningen, men de mest relevante bygninger, med betydning for støjudbredelsen, er efterprøvet af DMR via www.skraafoto.dk fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Højderne af de midlertidige konstruktioner er oplyst af Skanderborg Festivalklub.

Der er beregnet et støjkonturplot for området, 1,5 meter over terræn. Ved udarbejdelsen af støjkonturkort, er der indlagt et fintmasket net af beregningspositioner på hele området. Støjkonturkortet viser støjens fordeling i området i forskellige farver, afhængig af støjbelastningens størrelse. Støjkonturkortet viser ikke de præcise fritfeltsværdier, og resultaterne er derfor orienterende.

Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden /1/, som foreskrevet af Miljøstyrelsen, med den undtagelse, at der i udgangspunktet er beregnet med ingen vind. Til selve beregningerne er SoundPLAN 8.2 benyttet med beregningsopsætning som vist i tabel 6.1.

Parameter	Indsat værdi
Antal refleksioner	3
Search Radius	5000 m
Max reflection to rec	200 m
Max reflection to src	50 m
Tolerance ("Total result")	0,1 dB
Vejrscenarier	Ingen vind
Terrænklasser, Nord2000	A til H
Bygningsrefleksioner	0,2
Maskestørrelse på støjkonturplot	5 m x 5 m
Højde på støjkonturplot, over terræn	1,5 m

Tabel 6.1: Indsatte beregningsparametre i SoundPLAN. Terrænklasser er vurderet ud fra satellitfotos, hvor der er differentieret mellem terrænets hårde og bløde overflader. Den indsatte værdi for bygningsrefleksioner svarer til 1 dB reflektions-tab.

6.1. Lydsystemet

Ud fra lydsystemets bestykning er den samlede direktivitet beregnet for den konkrete opsætning. Lydtrykniveauet er fastsat af Skanderborg Festivalklub, til maksimalt at være 102 dB(A) i mixpositionen, 20 m foran scenen, se figur 4.3.


Modellen i SoundPLAN er kalibreret, ved at lydsystemets kildestyrke er tilpasset, indtil det samlede lydtrykniveau i mixpositionen er 102 dB(A). Samtidig skal balancen mellem hovedsystem og bundkasser resultere i et spektrum, svarende til en typisk koncert på en festival. Dette spektrum er, efter DMRs erfaring, forholdsvist lineært mellem 160 Hz og 10 kHz. Frekvensområdet under 160 Hz har typisk et 6 dB højere lydtrykniveau, og over 10 kHz ruller lydtrykniveau af med omkring 3 dB pr. 1/3 oktav mod 20 kHz.

Lyden fra scenens medhørshøjtalere er ikke medtaget i beregningerne, da støjniveauet fra disse vurderes til at være ubetydelig, i forhold til støjniveauet fra lydsystemet. Yderligere, er der også det perspektiv, at et stigende antal artister ikke benytter medhørshøjtalere.

Lyden fra de små højtalere, foran scenen, er heller ikke medtaget, da lydtrykniveauet fra disse er ubetydelig, sammenlignet med støjen fra hovedsystemet.

6.2. Den nuværende situation og mulige støjværn

Udgangspunktet, for at finde den bedste placering af et støjværn, er at beregne, hvordan udbredelsen er for den nuværende situation. Herefter kan forskellige placeringer af støjværn afprøves og evalueres. De forskellige støjværn, som er resultatet af denne proces, fremgår af figur 6.1.



Figur 6.1: Placering af de 3 forskellige beregnede støjværn.

Dimensionerne af de 3 støjværn fremgår af tabel 6.2. Alle støjværn er opbygget af containere, som er placeret i forlængelse af hinanden, og i flere lag. De enkelte container er 2,6 m høje, 2,44 m brede og 6,06 m lange.

Beskrivelse	Højde	Bredde	Længde	Containere
Støjværn A bag scenen	5,2 m	2,44 m	24,24 m	2 høj, 4 lang, i alt 8
Støjværn B bag scenen	5,2 m	2,44 m	18,18 m	2 høj, 3 lang, i alt 6
Støjværn C bag scenen	5,2 m	2,44 m	12,12 m	2 høj, 2 lang, i alt 4
Støjværn B/C ved siden af scenen	5,2 m	2,44 m	6,06 m	2 høj, 1 lang, i alt 2

Tabel 6.2: Dimensioner af de 3 støjværn opbygget af containere.

6.3. Meteorologi

Vind har stor betydning for lydens udbredelse. Dansk Meteorologisk Instituts vejrarkiv viser, at gennemsnittet for middelvinden, over de sidste 10 år, i Skanderborg, for august, er omkring 3 m/s, fra skiftende retning. Gennemsnittet, for højeste 10 min middel, er omkring 10 m/s.

For at vise, hvilken betydning vinden har for udbredelsen, er der beregnet et støjkonturplot af den nuværende situation, under forskellige vindforhold. Vinden i beregningen har en hastighed på 7 m/s, og en retning fra henholdsvis nord, syd, øst og vest.

7. Resultater

I bilag 1 til 5 fremgår de beregnede støjkonturplot af den nuværende situation, implementering af de 3 støjværn og endelig den nuværende situation, under forskellige vejrforhold.

7.1. Den nuværende situation

Støjniveauet i skel, øst for KærligHeden, er i store dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

Støjniveauet i skel hos naboen, syd for KærligHeden, er i de nærmeste dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

7.2. Støjværn A

Støjniveauet i skel, øst for KærligHeden, er i store dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A). Dog er det i mindre grad end situationen uden støjværn.

Eftersom støjværnet ikke er parallelt med skellet mod øst, afskærmer det mere mod nord end mod syd. Derfor er der behov for at forbedre støjværnets effekt mod nord.

Støjniveauet i skel hos naboen, syd for KærligHeden, er i de nærmeste dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

7.3. Støjværn B

Støjniveauet i skel, øst for KærligHeden, er i få dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

Placeringen af et støjværn, umiddelbart bag den nordligste højtaler, har forbedret udbredelsen mod nord. Støjværnet er mere effektivt mod syd, end det der er nødvendigt, og derfor er det muligt at reducere effekten mod syd.

Støjniveauet i skel hos naboen, syd for KærligHeden, er i de nærmeste dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

7.4. Støjværn C

Støjniveauet i skel, øst for KærligHeden, er i få dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

Reduceringen af støjværnet mod syd resulterer i en passende udbredelse.

Støjniveauet i skel hos naboen, syd for KærligHeden, er i de nærmeste dele 3 dB over grænsen på 65 dB(A).

7.5. Den nuværende situation under forskellige vindforhold

Når der er vind fra syd og fra vest, forhøjes støjniveauet i skel øst for KærligHeden. Til gengæld er støjniveauet i skel mod nabo, syd for KærligHeden, ikke over grænsen.

Når der er vind fra øst og nord, er støjniveauet i skel, øst for KærligHeden, samt ved nabo syd for, omtrent det samme som ved ingen vind.

7.6. Niveaukalibrering i mixposition

I bilag 6 fremgår det resulterende spektrum i mixpositionen, ved et lydtrykniveau på 102 dB(A). Balancen mellem hovedsystem og bundkasser svarer til en typisk festival koncert.

8. Konklusion

Der er beregnet støjudbredelse fra den nuværende situation, når LiveCamp har koncerter, samt ved opsætning af 3 forskellige støjværn.

Der er overskridelser af de tilladte 65 dB(A) i den nuværende situation, både i skel øst og hos nabo syd for KærligHeden.

Ved at opsætte støjværn C, forbedres støjudbredelsen i skel, øst for KærligHeden, til at være tæt på de tilladte 65 dB(A). Støjudbredelsen i skel mod nabo, syd for KærligHeden, er omtrent de samme, som ved den nuværende situation.



9. Vurderinger

I beregningerne er udbredelsen, foran scenen over en hård overflade. Under en koncert, vil der opholde sig publikum på dette areal, og jo flere mennesker, der opholder sig foran scenen, jo mere lyd fra scenen vil blive absorberet. Dermed vil støjniveauet i skel hos nabo, syd for KærligHeden, mindskes.

Ved opsætning af støjværnet, umiddelbart bag ved de nordligste højtalere, vil der opstå en kraftig refleksion fra containeren. Dette har ingen betydning for støjniveauet, men stor indflydelse på lydkvaliteten i publikumsarealet. Det kan afhjælpes ved at beklæde dele af overfladen bag højteren, med noget der absorberer denne refleksion. I valget af absorbent er det vigtigt at have fokus på, at overfladen er porøs, og at dybden af det porøse materiale er så stor som muligt.

10. Referencer

- /1/ Vejdirektoratet, 2013
 NORD2000 – Håndbog
 Beregning af vejstøj i Danmark Rapport 434






Signaturforklaring

- Smukfest
- Andre bygninger
- Matrikler
- Kilder
- FOH målepunkt

L_{Aeq} dB(A)

	<=65
65 <	<=68
68 <	<=71
71 <	<=74
74 <	<=77
77 <	<=80
80 <	<=83
83 <	<=86
86 <	<=89
89 <	<=92
92 <	





Signaturforklaring

- Smukfest
- Andre bygninger
- Matrikler
- Kilder
- FOH målepunkt

L_{Aeq} dB(A)

	<=65
65 <	<=68
68 <	<=71
71 <	<=74
74 <	<=77
77 <	<=80
80 <	<=83
83 <	<=86
86 <	<=89
89 <	<=92
92 <	





Signaturforklaring

- Smukfest
- Andre bygninger
- Matrikler
- Kilder
- FOH målepunkt

LAeq dB(A)

	<=65
65 <	<=68
68 <	<=71
71 <	<=74
74 <	<=77
77 <	<=80
80 <	<=83
83 <	<=86
86 <	<=89
89 <	<=92
92 <	





Signaturforklaring

- Smukfest
- Andre bygninger
- Matrikler
- Kilder
- FOH målepunkt



L_{Aeq} dB(A)

	<=65
65 <	<=68
68 <	<=71
71 <	<=74
74 <	<=77
77 <	<=80
80 <	<=83
83 <	<=86
86 <	<=89
89 <	<=92
92 <	



Signaturforklaring

- Smukfest
- Andre bygninger
- Matrikler
- Kilder
- FOH målepunkt



L_{Aeq} dB(A)

<=65
65 < <=68
68 < <=71
71 < <=74
74 < <=77
77 < <=80
80 < <=83
83 < <=86
86 < <=89
89 < <=92
92 <

Målstok 1:4162

0 30 60 120 180 m

LiveCamp Smukfest, Skanderborg
Assessed receiver spectra in dB(A) - Mixposition niveau kalibrering

Bilag 6

Time slice	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz		
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
Receiver FOH	FI Stuen	dB(A)	dB(A)	dB(A)	LAeq, 8h 102,0 dB(A)	Sigma(LAeq, 8h) 0,0 dB(A)	LAeq,1h 102,0 dB(A)	Sigma(LAeq,1h) 0,0 dB(A)	LAeq, 0,5h 102,0 dB(A)	Sigma(LAeq, 0,5h) 0,0 dB(A)																		
LAeq, 8h		101,7	101,7	101,4	101,4	100,6	98,9	97,4	95,1	92,3	88,8	90,2	93,4	93,5	93,0	89,2	88,1	91,9	86,1	89,5	89,8	89,4	87,5	87,7	88,5	94,5	92,7	
LAeq,1h		101,7	101,7	101,4	101,4	100,6	98,9	97,4	95,1	92,3	88,8	90,2	93,4	93,5	93,0	89,2	88,1	91,9	86,1	89,4	89,9	89,4	87,5	87,7	88,5	94,5	92,7	
LAeq, 0,5h		101,7	101,7	101,4	101,4	100,6	98,9	97,4	95,1	92,4	88,8	90,2	93,5	93,5	93,0	89,1	88,2	91,8	86,1	89,4	89,9	89,4	87,5	87,7	88,5	94,5	92,7	

Skanderborg Festivalklub
Birkevej 20
8660 Skanderborg
Att. Peter Ib Hansen
Mail: peterib@smukfest.dk

Dato: 21. december 2012

Sagsnr.: 12/81384

Dispensation til diverse aktiviteter i forbindelse med afholdelse af SmukFest


Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 – søbeskyttelseslinjen til diverse aktiviteter på ejendommen matr. nr. 9ax Vrold, Skanderborg Jorder (del af Kærlig Heden), med adressen Horsensvej 18, 8660 Skanderborg.

Ejendommen er pt. beliggende i landzone samt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede natur, § 16 – søbeskyttelseslinjen og § 17 skovbyggelinjen. Søbredden syd for området er udpeget som spredningskorridor i Kommuneplan 2009 for Skanderborg Kommune.

Området ved Skanderborg Sø er registreret som levested for odderen (jf. habitatsdirektivets bilag IV) ligesom havørnen, isfuglen og flagermus kan ses ved Skanderborg Sø.

Derudover indgår ejendommen som et delområde (D) i en kommende lokalplan (forslag til lokalplan nr. 1041 – Festival og Eventområde ved Horsensvej), som forventes offentliggjort i begyndelsen af 2013.

Beliggenheden fremgår af nedenstående oversigtskort.



Skanderborg Kommune

Adelgade 44

8660 Skanderborg

Tlf. 8794 7000

www.skanderborg.dk

Teknik og Miljø

Byg & Ejendom – Åben Land

Knudsvej 34

8680 Ry

Baggrund for afgørelsen

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgning modtaget den 14. december 2012. Der er tale om aktiviteter i forbindelse med afholdelse af SmukFest, der afholdes i 2. uge af august måned hvert år.

Nedenstående kortbilag fra ansøgningen, hvor placeringen af diverse aktiviteter fremgår bortset fra teltslagning i zone 2).




Det oplyses i ansøgningen, at der søges om dispensation fra søbeskyttelseslinjen til følgende aktiviteter:

1. Zone 1 og 2, teltslagning for festivalgæster i perioden fra søndagen før festivalen til mandagen efter festivalen i alt 9 dage. Opstilling af lysmaster mm. dette vil ske fra 3 uger før til 2 uger efter afholdelse af festivalen inkl. weekender. Subsidiært kun om tilladelse til teltslagning i zone 1.
2. Zone 3, servicefaciliteter som spisetelt (35 x 25 m), personale-telt (6 x 12 m), op til 4 kølevogne, 2 barer, toiletter og lignende. Opstilling vil ske fra 3 uger før til 2 uger efter afholdelse af festivalen inkl. weekender.
3. Zone 4, mobilscene og backstagefaciliteter i form af personale- og musikfaciliteter. Opstilling vil ske fra 1 uge før til 1 uge efter.
4. Zone 5, publikumsområde med mulighed for placering af toiletter, diverse publikumsfaciliteter som bålplads (c), opholdsplatform, iskagehus (k) og flyvemaskine.

5. Zone 6, område uden festivalfunktioner, området vil være afspærret med hegn mod søen.

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Derudover er der følgende forudsætninger for dispensationen, at:

- Zone 6 hegnes. Dvs. at der hegnes omkring § 3 – området, der er beliggende i det sydvestlige hjørne af ejendommen, og at hegningen i den sydøstlige del føres helt frem til skel mod naboejendommen matr. nr. 6 k Vrold, Skanderborg Jorder.
- Aktiviteterne (mobilsce mm.) i zone 4 skal placeres mindst 30 m fra søen, og således at de er beliggende indenfor det byggefelt, der fremgår af nedenstående kortbilag.
- Der ikke etableres teltslagning i en afstand af 60 m fra søen
- Der ikke placeres toiletvogne (a) i zone 6 – toiletvogne bør placeres i zone 4 eller 5.



- planlovens § 35

Udgangspunktet i planlovens § 35 er, at det åbne land skal friholdes for anden bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ansøgningen er ikke behandlet efter planlovens § 35 (landzonetilladelse), idet det forudsættes at området er overført til byzone gennem lokalplanlægning, før området udnyttes til de ansøgte aktiviteter.

Såfremt arealet ikke overføres til byzone, skal der inden afholdelse af festival tages stilling til om aktiviteterne kræver landzonetilladelse.

- § 3 (beskyttede naturtyper)

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) er at sikre, at der ikke sker ændringer af disse.

Der findes en bræmme af beskyttede mosearealer langs søbredden mod sydvest ved Vrold Sø. Disse arealer forudsættes frahegnet som angivet i ansøgningen og forventes derfor ikke at blive direkte påvirket af det ansøgte.

- § 16 (søbeskyttelseslinjen)

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for plante- og dyreliv.

Bestemmelsen omfatter et generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne mv.) samt foretage beplantning og terrænændringer i en afstand af 150 m fra søer og åer.

En dispensation må ikke være i strid med formålet med bestemmelsen og rammerne er ret snævre, dvs. der skal være helt særlige konkrete forhold, der taler for en dispensation eller at der er tale om små uvæsentlige forhold før der kan dispenseres.

Særlige arrangementer som f.eks. cirkus, teltlejr eller afholdelse af koncerter er ifølge sagens natur midlertidige, men i det konkrete tilfælde er arrangementet på grund af dets størrelse og dermed potentielle virkninger vurderet til at kræve dispensation. I vurderingen er desuden indgået, at arealet ligger i det åbne land og uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Der må ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller tilladelse efter planloven inden for internationale beskyttelsesområder, hvis dispensationen kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne eller kan medføre forringelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det samme gør sig gældende for bilag IV arter – se efterfølgende afsnit om "Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og strengt beskyttede bilag IV arter".

- § 17 (Skovbyggelinjen)

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) er at sikre skovens værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.

Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne mv.) i en afstand af 300 m fra de omfattede skvområder.

Ansøgningen er ikke behandlet efter naturbeskyttelseslovens § 17 - skovbyggelinjen, idet det forventes at Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet, når de ansøgte aktiviteter finder sted.

Såfremt skovbyggelinjen ikke ophæves skal der inden afholdelse af festival meddeles dispensation.

- Kommuneplan 2009

Det fremgår af kommuneplanen, at hensigten med spredningskorridorerne er at skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer (retningslinje 3.6 i kommuneplanen).

- Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og strengt beskyttede bilag IV arter

Der må jf. lovgivningen (bek. nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter inden for internationale beskyttelsesområder, §§ 8-9, 11, og lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24. september 2009, § 29a), ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller tilladelse efter planloven inden for eller med virkning ind i Natura 2000-områder, hvis det ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller forstyrre og beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

Skanderborg Sø (incl. Vrold Sø) er ikke udpeget som Natura 2000 område. Nærmeste Natura 2000-område er N52: Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (Habitatområde H48, Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35), som ligger ca. 3 km vest for Kærlig Heden.

Udpegningsgrundlaget for N52 fremgår af efterfølgende figurer:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 48		
Naturtyper:	Lobeliesø (3110) Søbred med småurter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260) Å-mudderbanke (3270) Våd hede (4010) Tør hede (4030) Enekrat (5130) Surt overdrev (6230)	Tidvis våd eng (6410) Hængesæk (7140) Avneknippemose (7210) Kildevæld (7220) Rigkær (7230) Bøg på mor med kristtorn (9120) Bøg på muld (9130) Stilkege-krat (9190) Skovbevokset tørvemose (91D0) Elle- og askeskov (91E0)
Arter:	Lys skivevandkalv (1082) Bæklampret (1096) Stor vandsalamander (1166)	Damflagermus (1318) Odder (1355)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 33		
Fugle:	Stor skallesluger (T) Fiskeørn (Y) Havørn (T)	Stor hornugle (Y) Isfugl (Y) Sortspætte (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 35		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Isfugl (Y)

Figur 2. Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. ((T): Trækfugl, (Y): Ynglefugl).

Habitatområde H48 har bl.a. odder på udpegningsgrundlaget, mens F35 (Mossø) har isfugl og rørhøg som ynglefugl, og F35 (Saltens Langsø) bl.a. har havørn som trækfugl på udpegningsgrundlaget. Både odder, havørn og isfugl forekommer ved Vrold Sø. Af bilag IV arter vurderes der kun at kunne forekomme odder og arter af flagermus på Kærlig Heden.

Odder

Der er registreret odder mange steder i det midtjyske kerneområde i søhøjlandet, og der er også fundet spor fra odder langs den nordlige bred af Vrold Sø i november 2011. Bevaringsstatus for odder er vurderet gunstig i H48, da arten er under spredning og bestanden stigende.

Det vides ikke, om Skanderborg Søerne reelt er yngleområde for odder, men det er sandsynligt. Søbredden ud for Kærlig Heden er imidlertid ikke velegnet som ynglelokalitet, da der ikke findes brinker eller skjul til redeplacering.

Odderen benytter et netværk af levesteder i tid og rum, og det gælder også ved Skanderborg Søerne. Den økologiske funktionalitet af området skal derfor vurderes i forhold til hele Skanderborg Sø systemet og spredningskorridoren mellem Skanderborg Sø og Mossø, og ikke for Vrold Sø alene. Vrold Sø udgør kun ca. 5 % af det samlede potentielle yngle- og rasteområde i Skanderborg Søerne, men vurderes at have en væsentlig betydning som spredningskorridor mellem Skanderborg Sø og Natura 2000 område N52.

Badning og festivalaktiviteter ved den nordlige bred af Vrold Sø forventes ikke at påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområde, da hele den sydlige bred af Vrold Sø og hovedparten af Skanderborg Søerne og vandløb fortsat vil være relativt uforstyrrede, og da aktiviteterne foregår i en periode, hvor odder i mindre grad er følsom over for forstyrrelser sammenlignet med vinterhalvåret.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forstyrre odder med skadelig virkning for arten eller bestanden, ligesom det ikke vil beskadige odderens mulige yngle- eller rasteområde i Skanderborg Søerne som helhed, eller påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område N52.

Havørn

Der er de seneste år registreret et ynglende havørnepar ved den sydlige bred af Skanderborg Sø i en afstand af ca. 1200-1400 m sydøst for Kærlig Heden. Parret har haft ynglesucces i hvert fald de seneste 3 år.

Havørnens ynglebestand i Danmark er i vækst og vurderes at have gunstig bevaringsstatus, men arten er meget sårbar overfor lokale fænomener, der påvirker ynglebestanden i negativ retning. Havørn er især sårbar over for forstyrrelser inden for 500 m fra reden i rugetiden og tiden op til (december/januar til slutningen af april). Parret ved Skanderborg Sø har imidlertid etableret sig som ynglepar på trods af støj fra sejlads, trafik og den årlige festival i starten af august, og det vurderes, at parret har tilpasset sig de lokale støjkilder i området.

Da det ansøgte gennemføres i ugerne omkring uge 32, og dermed uden for den mest sårbare periode for ynglende havørn, og endvidere i en afstand af 1200-1400 m fra den ynglende havørns rede ved Skanderborg Sø, vurderes det ansøgte ikke at være et problem for arten eller bestanden, eller påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område N52.

Isfugl

Isfugl ses regelmæssigt i hele det midtjyske søsystem, hvor den yngler flere steder. Isfugl er ifølge DOFbasen ikke registreret som ynglefugl ved Skanderborg Sø, men den ses regelmæssigt i yngletiden her og forekommer formentlig som ynglefugl i visse år. Isfuglen har gunstig bevaringsstatus i Danmark.

Bredden langs matr. nr. 9ax (Kærlig Heden) er ikke velegnet som redested for isfugl, da der ikke er egnede brinker til redeplacering, men det vurderes, at der er gode betingelser for, at isfuglen kan sidde i træbevoksningen og spejde efter føde, især på sydsiden af Vrold Sø.

Det ansøgte vil næppe påvirke isfuglen for så vidt angår støj og lys, men den kan være sårbar over for øget sejlads og forstyrrelse langs bredderne, især i yngleperioden fra 1. april til 15. juli. Da det ansøgte foregår uden for denne periode og ikke omfatter aktiviteter med sejlads, og da træækken ved søen afspærres med hegn mod festivalpladsen, vurderes det samlet, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af arten eller bestanden, eller påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område N52.

Flagermus

Der er registreret flere arter af flagermus i Dyrehaven i 2010, men disse arter er først og fremmest tilknyttet løvskovsområderne omkring Skanderborg Sø og ikke de åbne strækninger på Kærlig Heden, selv-

om enkeltindivider muligvis kan søge føde langs de levende hegn ved Kærlig Heden. Vandflagermus jager muligvis over Vrold Sø, men der er ikke egnede yngle- eller rasteområder ved eller på Kærlig Heden.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af flagermus, da der ikke er egnede yngle- eller rasteområder på Kærlig Heden, som kunne blive påvirket af det ansøgte.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det ansøgte at være uden betydning for bevaringsmålsætningen for Natura 2000 område N52, for bilag IV arter og for beskyttede naturtyper.

For yderligere oplysninger kan henvises til "Skanderborg Festivalklub: byggeri-, koncert- og eventformål ved Vrold. Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering", Skanderborg Kommune, 28. november 2012 (bilag til dagsordenspunkt nr. 235 på Byrådets møde 19. december 2012) – se www.skanderborg.dk

Samlet vurdering

I den aktuelle sag er der tale om afholdelse af SmukFest (Skanderborg Festival) og Live Camp, der er en årlig tilbagevendende begivenhed i begyndelsen af august måned.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er tale om "faste anlæg og installationer", hvorfor arealet i størstedelen af året forsat vil henligge som et åbent naturområde. Samtidig er der lagt vægt på, at den primære anvendelse af arealet foregår i august måned, hvor det som nævnt ovenfor vurderes at være uden betydning for bevaringsmålsætningen for Natura 2000 område N52, for bilag IV arter og for beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3).

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af redegørelsesdelen i forslag til lokalplan nr. 1041, der er vedtaget i Byrådet den 19. december 2012, at der kan forventes meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen til scener indenfor de i lokalplanens viste byggefelt, og dispensationer til camping, madtelte m.v. i forbindelse med afholdelse af SmukFest og Live Camp.

Andre tilladelser

1. Byggetilladelse til opstilling af scener mm. (Byg og Ejendom) retningslinjer og skema findes på kommunes hjemmeside.
2. Ansøgning til brandmyndigheden (Brand og Redning) senest 4 uger før – retningslinjer og skema findes på kommunes hjemmeside.
3. Fastsættelse af støjvilkår for afholdelse af koncerter mm. jf. miljølovens § 42 (Natur og Miljø).
4. Evt. tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).
5. Evt. dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 35 (skovbyggelinjen)

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan, jf. lovens § 86, påklages af:

- ansøgeren,
- ejeren af ejendommen,
- offentlige myndigheder,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Klagen bedes sendt til Skanderborg Kommune, Byg & Ejendom – Åben Land Knudsvej 34, 8680 Ry, så vidt muligt elektronisk på byg-gesag@skanderborg.dk. Klagen skal være kommunen i hænde senest den **18. januar 2013 kl. kl. 12.00**.

Skanderborg kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Med venlig hilsen



Torben L. Nielsen
Funktionsleder
Skanderborg Kommune, Byg & Ejendom
Direkte tlf.: 8794 7702

Kopi til:

- Naturstyrelsen Århus (mail: aar@nst.dk)
- Friluftsrådet, v/Kredsformand, Willi Dupont (mail: soehoejlandet@friluftsradet.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, v/Olaf J. Møller (mail: dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Dansk Forening for Rosport (mail: dffr@roning.dk)
- Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby (mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (mail: post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Fritidsfiskerforbund (mail: formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (mail: natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdeling) (mail: skanderborg@dof.dk)
- Skanderborg Kommune, Natur og Miljø (mail: naturogmiljo@skanderborg.dk)
- Skanderborg Kommune, Plan og Erhverv (mail:)
- Skanderborg Kommune, Byg & Ejendom (mail: byggesag@skanderborg.dk)

Bilag B



Bilag 2:

Skanderborg Kommunes skema for screening for miljøvurderingspligt ved ændring af spilletider på Live Camp Scenen under Smukfest og opsætning af midlertidig støjskærm

Bilag 2

Skema til brug for screening (VVM - pligt)

VVM Myndighed	Myndighed: Skanderborg Kommune	Ansvar (HL)
Basis oplysninger	Titel/beskrivende navn på projekt: Ansøgning om tilladelse til ændrede spilletider på Live Camp scenen under Smukfest. Sags nummer: 09.40.20-P19-2-21	AS
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Smukfest ønsker at spille musik fra LiveCamp scenen efter kl. 24.00 fra søndag til tirsdag i Smukfest ugen (primært uge 32, men enkelte år uge 31, når sidste uge i skolernes sommerferie falder i uge 31). Smukfest søger om fremover, at spille musik fra Live Camp Scenen som følgende: • Søndag kl. 16.00-02.00 • Mandag og tirsdag kl. 14.00-02.00 Benyttelse af scenen skal erstatte en bar. Det oplyses i ansøgningen, at de vil overholde de 65 dB(A), som normalt fastsættes som støjgrænse til barer og aktivitet efter kl. 24.00 på Kærligheden, mens vi normalt tillader 70 dB(A) under Live Camp. Vi har alle de tidligere år givet tilladelse til, at Smukfest spiller i barer til kl. 01.30 søndag og kl. 2.30 mandag og tirsdag. For at overholde de 65 dB(A) efter kl. 24 er Smukfest nødt til at sætte støjdæmpning op bag scenen. Ændringen betyder, at der skal opsættes 2*3 containere (20 fods) bag scenen/det ene højtaltartårn for at dæmpe støjen tilstrækkeligt. Er beskrevet nærmere i ansøgningen og under punktet bebygget areal. Benyttelse af Live Camp scenen efter kl. 24.00 er i strid med supplerende vilkår 5a til VVM-tilladelsen for aktiviteter på Kærligheden fastsat af Natur og Miljøklagenævnet i afgørelsen dateret den 13. maj 2015 vedrørende Kommuneplantillæg, Lokalplan og VVM-tilladelse – Festival og Eventaktiviteter på Horsensvej 18. Af vilkår 5a fremgår det, at musik fra scener under Live Camp skal ophøre senest kl. 24.00. Klagenævnet har fastholdt lukketidspunkterne oplyst i ansøgningen. Der har således ikke været taget stilling til, om der kunne spilles musik fra Live Camp Scenen til kl. 02.00 i forbindelse med VVM-redegørelsen fra 2013. Idet der er tale om en ændring af et allerede VVM-behandlet projekt skal ændringer, der kan være til væsentlig skade for miljøet screenes. Relevante dokumenter: Relevante dokumenter som er indgået i sagens behandling: • Smukfest ansøgning om VVM-screening af ændring af spilletider på Live Camp scene, dateret den 3. maj 2021. Det er en e-mail med: Ansøgning, Projektbeskrivelse, Støjberegning (inkl. kort og Dispensation fra søbeskyttelseslinjen. • Relevante dokumenter fra VVM-sagsbehandling på Kærligheden: • Afgørelse fra miljøklagenævnet af 13. maj 2015 • VVM-tilladelse af 20/6 2013 og tillæg til VVM-tilladelse af 2/1 2014 til Festival- og eventaktiviteter på Horsensvej 18, 8660 Skanderborg • Miljørapport (VVM-redegørelse) for eventområde på Horsensvej 18, 8660 Skanderborg • Lokalplan 1041	AS
Navn og adresse på bygherre:	Skanderborg Festivalklub, Birkevej 20, 8660 Skanderborg, Søren Eskildsen, tlf. 20710640, e-mail: soren@smukfest.dk	AS
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	Christina Pries, Birkevej 21, 8660 Skanderborg, tlf. 22652466, e-mail: pries@smukfest.dk	AS
Projektets placering:	KærligHeden, Horsensvej 18, 8660 Skanderborg Matr. Nr. 9ax, Vrold, Skanderborg Jorder	AS

Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune			AS
Oversigtskort i målestok:	Indretning fremgår af støjberegning og dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Der er desuden blevet eftersendt et kort, der viser indretning af området under Live Camp.			AS
Kortbilag i målestok:				AS
Forholdet til VVM reglerne	JA		NEJ	AS
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?			x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM – pligt. AS
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM - reglerne og skal derfor ikke screenes. AS
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13a	x			Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-screenes, mens bilag 1 projekter er VVM-pligtige AS Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening. Der skal træffes afgørelse om projektet er omfattet af VVM kravet. Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
A: Anlæggets karakteristika:							AS
1. Arealbehovet i ha:		x				Arealbehovet ændres ikke som følge af det ansøgte.	HL
2. Er der andre ejere end Bygherre?:					x	Hvis JA => bør undersøges nærmere.	HL
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³						Ændringen betyder, at der skal opsættes 2*3 containere (20 fods) bag scenen/det ene højtalertårn for at dæmpe støjen tilstrækkeligt. Der vil konkret opsættes: • 2 stk. 20 fods containere stablet bag det ene højtalertårn • 4 stk. 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen. Der vil samtidigt være en bar mindre. Der er vist en plan over den fremtidige indretning i støjberegningerne fra DMR og der er eftersendt kort i forbindelse med ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen. I ansøgningsskemaet oplyses, at container-opbygningen vil være indenfor de rammer de normalt bygger Live Camp stage/backstage.	HL
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:						2 stk. 20 fods containere ovenpå hinanden. 1 container er ca. 2,60 meter høj, så konstruktionen bliver omkring 5,2 meters højde. Der er andre bygninger/konstruktioner på KærligHeden, der vil være højere eller sammenlignelige.	HL
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	Råstoffer – type og mængde:	x				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til råstoffer, mellemprodukter og færdigvare.	HL
	Mellemprodukter – type og mængde:	x				DO	
	Færdigvarer – type og mængde:	x				DO	
6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)	Biler pr. døgn – min	x				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til trafikmængden	HL
	Biler pr. døgn – max	X				DO	
	Biler – ÅDT	X				DO	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)		x					HL
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:	I anlægs-fasen:	X				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til behov for råstoffer	HL
	I driftsfasen:	X				DO	
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	I anlægsfasen:	X				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til behov for vand.	HL
	I driftsfasen:	X				DO	
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					x	Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til behov for drikkevand.	HL
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	Farligt affald:	x				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til frembringelse af farligt affald.	HL
	Andet affald:	x				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til frembringelse af affald.	
	Spildevand:	x				Den ansøgte ændring medfører ikke ændringer i forhold til frembringelse af spildevand.	
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					x	Ændring af spilletider og midlertidig opsætning af containere ændrer ikke på affaldsmængden og ændrer ikke på afledning af spildevand under Smukfest.	HL
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	Virksomheder, Landbrug, andet		x			Når der afspilles musik i barer og fra Live Camp scenen kan de vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder ikke overholdes. Idet der er tale om en midlertidig aktivitet i form af koncert/festival, anvendes de vejledende grænser for ekstern støj fra virksomheder ikke. Skanderborg Kommune har siden projektet blev VVM-behandlet anvendt følgende støjgrænser fastsat ved nærmeste boenhed i forbindelse med afvikling af Smukfest på KærligHeden: • Under Live Camp fra søndag til tirsdag kl. 12-24: 70 dB(A) • Øvrige periode under Smukfest: 65 dB(A) Smukfest har derfor inden de fremsendte ansøgning om screening af ændring af det VVM-behandlede	HL

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under- søges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						projekt undersøgt, om de kan indrette sig, så de kan overholde en støjgrænse på 65 dB(A) efter midnat på Live Camp Scenen. De har vedlagt resultat af deres undersøgelser. De vil opsætte 6 stk. 20 fods containere i 2 lag, som beskrevet i punkt 3 (støjskærm C) for at nedbringe støj fra scenen. Beregningerne viser, at de ved at etablere den ansøgte støjskærm (støjskærm C) vil kunne nedbringe lydtrykket, så de i skel til campingpladsen vil kunne ligge op til 3 dB(A) over de 65 dB(A) på en meget kort strækning. Det berører kun i meget begrænset omfang placering af boenheder. Endvidere viser beregningerne, at der vil kunne være en overskridelse på op til 3 dB(A) på de nærmeste arealer op til skel. Smukfest oplyser i ansøgningen, at beregningerne har haft fokus på støjpåvirkning i skel ind mod campingpladsen. Støjberegningerne har ikke haft til formål, at vise påvirkning imod skel modsat scenen, da denne påvirkning justeres både i lydtrykket fra scenens øverste højtalere i linearray samt vinklingen. Det vil de justere ind ved opstilling. De vil samtidigt fjerne en musikbar, som plejer at spille, når Live Camp scenen ikke er i brug. Smukfest oplyser i ansøgningen, at de vil sikre, at den samlede støj fra de stationære anlæg vil blive holdt indenfor de i 2019 fastsatte grænseværdier i skel. Skanderborg Kommune vurderer, at de opsatte støjskærme vil reducere støjemissionen mod campingplads under hele Live Camp afviklingen.	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under- søges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						Smukfest har undersøgt, om de vil kunne indrette sig med støjafskærmning, så de vil kunne overholde de støjgrænser på 65 dB(A) som vi almindeligvis fastsætter til det samlede støjniveau fra pladsen. Erfaringsmæssigt er støjuddannelsen fra Live Camp betydeligt højere end fra musikbarene. Støjafskærmning vil nedbringe støjen på campingpladsen, men ikke på Horsensvej 29 syd for KærligHeden. Derfor vil vi vurdere, at støjen på Horsensvej 29 vil opleves højerens mens Live Camp scenen anvendes søndag til tirsdag fra kl. 24.00-02.00 end når der som i dag kun spilles musik i barene. Til gengæld fjernes musikbaren 8660, hvilket må forventes at ville betyde, at støjniveauet vil være mindre mandag og tirsdag fra kl. 02.00-02.30 samt i aftenperioden fra onsdag til lørdag. Samlet set vurderes ændringen af spilletiden fra Live Camp scenen ikke at få en væsentlig negativ betydning i forhold til den samlede støjbelastning fra området, både fordi ændringen drejer sig om få timer på et år og fordi der i forvejen spilles musik fra barer i de 5,5 af timerne og Smukfest oplyser, at de vil sikre, at den samlede støjbelastning fra området vil holdes indenfor de i 2019 fastsatte grænseværdier efter kl. 24.00. Samtidigt forventer vi kun at det er enkelte borgere, der vil få forøget støjbelastningen i de få timer.	
	Trafikanlæg	x					VEJ
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	Virksomheder, Landbrug, andet				x	(Kvælstof, Nox, røg etc.)	NM
	Trafikanlæg	x				Ændringen af det VVM-godkendte projekt vil ikke medføre ændringer i forhold til luftforurening.	VEJ

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	Virksomheder, Landbrug, andet				x	Vi vurderer, at ændringerne ikke vil give anledning til vibrationsgener. (Støj fra musik med megen bas kan opleves som vibrationsgener pgs. lydtrykket og de lange bølgelængder, som kan få glas i skabe til at klirre. Der er dog efter vores vurdering ikke tale om vibrationer, men om lydtryk).	HL
	Trafikanlæg, Jernbane	x					VEJ
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:					x	Ændringen af det VVM-godkendte projekt vil ikke medføre øgede støvpåvirkning af omgivelserne.	NM
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:					x	Ændringen af det VVM-godkendte projekt vil ikke medføre ændring i forhold til lugtgener i omgivelserne.	NM
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	Virksomheder, Landbrug, andet				x	Det ansøgte ændrer ikke på lysætning fra scenen.	NM
	Vejanlæg:	x					VEJ
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					x		NM
B: Anlæggets placering							
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:					x	Ændringen stemmer overens med den nuværende arealanvendelse.	BYG tkk
21. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				x		PE
	Ændring:				x	Ændringen er i overensstemmelse med den gældende lokalplan nr. 1041.	BYG tkk
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				x		PE
	Tillæg:				x		PE
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					x		
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:		X				Ændring af spilletider har ikke betydning for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand.	NM RVS
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:		X				Ændring af spilletider har ikke betydning for søer, vandløb og vådområder.	NM CSL

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under- søges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
26. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov	X				Der sker ikke rydning af fredskov.	PE CK, 7/7-21
	Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer		X			I forbindelse med ændring af spilletiderne ændres der på sceneopsætningen ved at opsætte 2 stk. 20 fods containere bag det ene højtalertårn stablet og 4 stk. 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve scenen. Opsætning af containere i det omfang ligger ud over den meddelte dispensation fra søbeskyttelseslinjen af 21/12 2012. Derfor kræver opsætning af containere og indretning af backstage dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Det vurderes, at containerne vil opleves sammenhængende med den øvrige scene, og at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige interesser og oplevelse af søen, hvorfor vi vurderer, at der kan meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen hertil.	BYG CK, 7/7-21 HL den 13/1 2022
27. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					x		NM
28. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter	Nationalt				x	Ændring i spilletider og midlertidig opsætning af container har ikke betydning for beskyttede naturtyper	NM JM
	Internationalt (Natura 2000)				x	Nærmeste Natura 2000 område er N52 ved Mossø, der ligger ca. 3,4 km mod nordøst. Det ansøgte er ikke af en karakter, der vil påvirke området på så stor afstand.	
	Beskyttede arter efter bilag IV				x	Ændring i spilletider og midlertidig opsætning af containere i aktuelle område er ubetydelig og vil ikke påvirke bilag IV arter eller rødlistede arter.	
	Danske rødliste arter				x	Do.	
29. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	Naturområder:				x		NM JM
	Overfladevand:	X				Ændring af spilletider har ikke betydning for søer, vandløb og vådområder.	NM CSL
	Grundvand:	X				Ændring af spilletider har ikke betydning for	NM RVS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under-søges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						målsatte grundvandsforekomster.	
	Boligområder (støj/lys og luft) – andet				x	Under Smukfest er støjen fra aktiviteter på KærligHeden over de vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder udenfor KærligHedens område. De vejledende støjgrænser gælder dog ikke for midlertidige arrangementer, herunder koncerter og festivaler. Der er ikke andre virksomheder, der påvirker området væsentligt med støj over de vejledende støjgrænser. Området er derfor ikke påvirket af støj over de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj. Det er således det VVM-godkendte projekt, der giver anledning til væsentlig overskridelse af de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj. Som redegjort for gælder de vejledende støjgrænser dog ikke for denne type arrangementer. De grænseværdier kommunen typisk påbyder virksomheden er på linje med, hvad andre kommuner anvender for midlertidige arrangementer. Området er desuden påvirket af støj fra motorvejen.	HL
	Boligområder (støj/lys og luft) – veje	x				Ændring af projektet medfører ikke ændringer vedrørende støj fra motorvej og Horsensvej.	VEJ
30. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:					x	Der er campingplads, som nærmeste naboer og 3 boliger op til arealet, hvor spilletiden på scenen ønskes forlænget.	AS
31. Kan anlægget påvirke: (med LP = BYG) (uden LP = PE)	Kulturelle landskabstræk?	X				Der er ikke udpeget bevaringsværdige kulturmiljøer inden for området, og der vurderes ikke at være kulturmiljøer, der endnu ikke er kortlagte.	BYG/PE CK, 14/9-21
	Særlige landskabs-værdier?				X	I forbindelse med ændring af spilletiderne ændres der på sceneopsætningen ved at opsætte 2 stk. 20 fods containere bag det ene højtalertårn stablet og 4 stk. 20 fods containere stablet 2 og 2 bag selve	BYG/PE CK, 14/9-21

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						scenen. Det vurderes at containerne vil opleves sammenhængende med den øvrige scene, og at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige interesser	
	Geologiske landskabstræk?				X	Arealet ligger ikke inden for område af særlig geologisk interesse, men inden for det geologiske rammeområde "Det Midtjyske Søhøjland". Inden for det Geologiske rammeområde skal overgangene i landskabet sikres. Det vurderes at udvidelsen af spilletiden og ændringerne i sceneopstillingen ikke vil påvirke de geologiske interesser inden for det geologiske rammeområde	BYG/PE CK, 14/9-21
	Arkæologiske værdier/landskabs træk?	X				Der er alene tale om ændring i spilletider og midlertidig opsætning af 6 containere ovenpå jorden.	BYG/PE CK, 7/7-21
C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)							
32. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X		ALLE
33. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):			X			Den ansøgte ændring drejer sig om nogle få timers ændret brug af Live Camp scenen og udgør kun en lille del af de arrangementer, som blev VVM-behandlet og godkendt i 2013. Det VVM behandlede projekt består af muligheden for at afholde Smukfest i 10 dage, med musik i 7 samt øvrige enkeltstående arrangementer på arealet som koncerter, firmafester, cirkus og spejderlejre. Den ansøgte ændring er i sig selv af mindre betydning, og drejer sig om påvirkning af få boliger. Samtidigt vil ændringen betyde, at der sandsynligvis vil forekomme en mindre påvirkning af campingpladsen under hele Live Camp pga. af at der fremadrettet opsættes støjafskærmning. Desuden fjernes en bar fra området, som normalt har haft tilladelse til at spille til kl. 1.30 søndag og kl. 2.30	HL

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						mandag og tirsdag. Støjen herfra påvirkede også campingpladsen og de nærmeste boliger. I uge 32 (enkelte år 31) er der aktiviteter fra Smukfest i Skanderborg By bl.a. festival i Dyrehaven fra onsdag til søndag. Boligerne vil også blive berørt af disse aktiviteter, der er sammenfaldende med aktiviteterne på KærligHeden. Der spilles ikke på scener i Dyrehaven samtidigt med brug af Live Camp Scenen.	
34. Er der andre kumulative forhold?			x			Boligerne i området er i forvejen påvirket af støj fra motorvejen og fra Horsensvej.	HL
35. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:						Der vil ikke ske ændringer i udstrækning af påvirkning i forhold til det allerede VVM-godkendte projekt på KærligHeden.	HL
36. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:						Der er ganske få der vil blive påvirket af ændringen af projektet.	HL
37. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:		x				Den ansøgte ændring vil ikke påvirke nabokommuner væsentligt anderledes end det VVM-godkendte projekt.	HL
38. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					x		HL
39. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:				x		HL
	Eller samlet:		x			Det samlede VVM-godkendte projekt har samlet set en væsentlig miljøpåvirkning og er derfor allerede blevet VVM-behandlet med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Den ansøgte ændring ændrer dog ikke væsentligt på det allerede godkendte projekt.	
40. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					x		HL
41. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:			x				HL
42. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:				x		HL
	Hyppig?:				x		
	Irreversibel?:				x		

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevant	JA	Bør under- søges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
D: Konklusion (Hvis der er svaret "JA" el. "BØR UNDERSØGES" => AS og sagsbehandler drøfter sagen)						
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:				x	Skanderborg Kommune vurderer, at det ansøgte er en begrænset ændring af det allerede VVM-behandlede projekt for event aktiviteter på KærligHeden. Spilletiden fra Live Camp Scenen forlænges med 6 timer pr. år i natperioden i forhold til det allerede godkendte projekt. I de 5,5 timer er der hidtil spillet musik fra barer med lydtryk på 65 dB(A) de nærmeste boenheder på campingpladsen. Skanderborg Kommune vurderer, at en forøgelse af lydtrykket i 6 timer om året for 1 bolig, mens der afholdes Smukfest ikke er så væsentligt, at det vil medføre krav om miljøvurdering. Skanderborg Kommune har vurderet, at etablering af den midlertidige støjskærm af containerne vil opleves sammenhængende med den øvrige scene, og at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de landskabelige interesser og oplevelse af søen. Vi vurderer derfor, at der kan meddeles en dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opsætning af den midlertidige støjskærm. Samlet set vurderes ændringen af det allerede VVM-behandlede og tilladte projekt ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne.	HL

Dato: 3. juli 2022Sagsbehandler: Hanne Linnet, Miljøsagsbehandler