

**Bilag 2- Luft**

Afkast	Proces	Placering	Maskintype	Antal	Udsugningskap. m <sup>3</sup> /time	Filter og renseseffekt	Højde på afkast	Emissionsgrænse mg/normal m <sup>3</sup>	B-værdi mg/m <sup>3</sup>
<b>Afkast 1</b> Nr. 35, krydsveksler 14.000 m <sup>3</sup> /t	Svejsereg	Prototype	MMA-, MIG/MAG-, TIG og FCA svejsning i ulegeret stål	3	1300	FMC aggregat - 99 % BIA klasse M - Patronfiltre JX140FR samt krydsveksler med politifilter (Pocket filter_M5 > 60 %)	Krav på min. 1 m over tag.	-	-
		Veteranklub		1	1300				
		Ladkasse prod.		2	1300				
	Slibestøv	Protypeværksted og maskinområde i B1	Båndsliber	4	750		Afkast er hævet til 1 m over tag.	5	0,01
	Kvartssand og slibestøv		Kammerrenser	2	500		5	0,005	
	Olietåger	Prototypeværksted	Drejebænk	2	650		Olietågeaggregat med finfilter med renseeffektivitet > 99 % (OMF 400 el. lign). Herefter krydsveksler med politifilter (Pocket filter_M5 > 60 %)	1	0,003
			Bearbejdningsmaskine	2	650				
Boremaskine			2	650					
<b>Afkast 2</b> Nr. 37, krydsveksler 25.000 m <sup>3</sup> /t	Svejsereg	Opbygningsværksted	MMA-, MIG/MAG-, TIG og FCA svejsning i ulegeret stål	10	1300	FMC aggregat - 99 % BIA klasse M - Patronfiltre JX140FR samt krydsveksler med politifilter (Pocket filter_M5 > 60 %).	Krav på min. 1 m over tag.	-	-
		Serviceværksted		7	1300			-	-
	Slibestøv	Serviceværksted	Båndsliber	2	750		Afkast er 3,5 m over tag.	5	0,01
		Opbygningsværksted	Båndsliber	4	750				
<b>Afkast 3</b> Nr. 37, krydsveksler 30.000 m <sup>3</sup> /t	Olietåger	Projektområde	Bearbejdningsmaskine 1 (udfases i 2025)	1	3900	NOFL med finfilter til olieseperator (HI-FLO – 85 %), dernæst krydsveksler med politifilter (Pocket filter_M5 > 60%).	1,68 m over tag	1	0,003
			Bearbejdningsmaskine 2 (udfases i 2025)	1	2500				
			Boremaskine (omplaceres i 2025)	1	650				
			Drejebænk (omplaceres i 2025)	1	1000				
			Bearbejdningsmaskine (omplaceres i 2025)	1	1000				
<b>Afkast 4</b> Nr. 37, ventilator 10.000 m <sup>3</sup> /t	Udstødnings- gasser	Serviceværksted	Udstødningsgasslangerulle for tilkobling af køretøj	7	800	Ventilator uden filter	2,25 m over tag	-	-
		Opbygningsværksted		7	800			-	-