Skanderborg Kommune

Dalgas a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) af konvertering af gylletank til slamlager på Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Dalgas A/S har ansøgt om miljøgodkendelse til konvertering af en gyllebeholder på 3.100 m³ til midlertidig opbevaring af spildevandsslam forud for anvendelse til jordbrugsformål. Ansøger har vurderet at projektet var screeningspligtigt og har søgt efter listepunkt 11d på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Afgørelse

Skanderborg Kommune har vurderet, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt, og Dalgas A/S skal ikke lave en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbkg. nr. 4 af 3. januar 2023)

Høring af berørte myndigheder og parter

Ansøgningen har været i intern høring hos berørte myndigheder i Skanderborg Kommune.

Vi vurderer dermed, at alle berørte myndigheder vedrørende miljøkonsekvenser er hørt.

Vi har sendt afgørelsen i høring ved grundejer, ansøger samt beboerne på Horsensvej 42, 46, 50, 51, 52, 54 i perioden 5. oktober – 19. oktober 2026.

Dato
30. oktober 2026
Sagsnr.: 09.02.16-P19-6-26

Din reference
Sigurd Østergaard
Tlf.: 87947774

Telefontider
Man – ons: 09.00 – 13.00
Tor: 13.00 – 17.00
Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Miljø - Virksomheder
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Vi har ikke modtaget nogen høringssvar til VVM-screeningen, men der blev indgivet høringssvar til miljøgodkendelsen. Disse kan læses i afgørelse om miljøgodkendelse.

Oplysninger i sagen

Vi har den 16. juni 2026 modtaget ansøgning om konvertering af gylletank til midlertidig opbevaring af spildevandsslam forud for anvendelse til jordbrugsformål.

Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 11d: Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Formålet med oplaget er at oplagre spildevandsslam forud for nyttiggørelse. Der sker ikke behandling af affaldet inden det bringes ud til jordbrugsformål. Der forventes at blive oplagret op til 6.000 m^3 spildevandsslam om året, da spildevandsslammet kan udbringes op til to gange årligt. Beholderen kan opbevare op til 3.000 m^3 spildevandsslam.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vi har vurderet, at de væsentligste forhold og særkender ved virksomhedens drift er:

- *Støj*
  Slamlageret er placeret i det åbne land med cirka 330 meter til nærmeste nabo, hvor de vejledende støjgrænser for ekstern støj er 55/45/40dB (A). De væsentligste kilder til ekstern støj er transport til- og fra slamlageret samt læsning og losning af slammet.
  Der vil forekomme 3-6 transporter til slamlageret i opfyldningsperioden, hvor transporten foregår i hverdage mellem 5-18. Da hvert læs kan transportere op til 35 m^3 spildevandsslam, vil hver påfyldningsperiode tage 3-7 måneder.

  Indkørslen til slamlageret anvendes både som privat indkørsel, indkørsel til landbruget og til slamlageret. Forbikørsel af husene på Horsensvej 46 og 50 skal derfor ikke regnes som virksomhedsstøj, da indkørslen er en privat fællesvej og anvendes ikke alene for Dalgas A/S, og skal derfor regnes efter vejstøjsgrænseværdierne. Der forventes en øget transport på vejen forbi Horsensvej 46 og 50, da beholderen tidligere blev fyldt med gylle fra egen griseavl, hvor transporten foregik internt på matriklen. Transporterne vil derfor kunne opleves som en negativ ændring, især hvis transporterne foretages før klokken 7 om morgenen. Det vurderes, at der ikke er nogen overskridelse af reglerne for vejstøj, da den ændrede mængde trafik ikke vil føre til overskridelser af støjgrænserne. Idét ændringen kan opleves som en negativ ændring ved de nærmeste omboende, sendes afgørelsen i høring til dem, selvom Skanderborg Kommune er i tvivl om hvorvidt de er parter i sagen.

  Påfyldning og tømning af slamlageret sker med kran og forventes ikke at afgive væsentlige støjgener til nærmeste beboelse på grund af afstanden til Horsensvej 46 på over 300 meter. Vi forventer ingen væsentlige overskridelser af de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj med den beskrevne drift af slamlageret.

- *Lugt*
  Slam og andre restprodukter kan afgive lugt til omgivelserne. I screeningen er der lagt vægt på, at afstanden til nærmeste beboelse er over 300 meter, hvor lugten fortyndes så meget, at der ikke forventes lugtgener. Derudover har virksomheden oplyst, at slamlageret tildækkes af snittet halm, når det er fyldt, hvilket yderligere vil reducere lugten fra anlægget.

  Vi vurderer dermed, at anlægget ikke vil give væsentlige lugtgener udenfor anlæggets område

ved naboerne.

- *Beskyttelse af jord- og grundvand mod spild og udslip*
  Slam kan i større koncentrationer og ved vedvarende udledning være kilde til forurening af grundvand. Der er i screeningen lagt vægt på at spild på jorden straks opsamles og føres tilbage til slamlageret. Idét slammet har et højt tørstofindhold kan slammet nemt håndteres, hvilket reducere risikoen for nedsivning. Derudover sikres det at beholderen er tæt og skal holdes i god vedligeholdelsesstand ved at virksomheden får foretaget beholderkontrol mindst hvert 10. år. Desuden har virksomheden oplyst, at slamlageret aldrig fyldes mere end til 20 cm fra kanten, så der er plads til regnvand og beholderen derved sikres mod overløb.

  Vi vurderer derfor, at oplaget vil ske uden væsentlig risiko for forurening af jord- og grundvand.

Projektet er desuden godkendelsespligtigt, og skal miljøgodkendes, og der vil efterfølgende blive ført tilsyn med slamlageret.

Skanderborg Kommunes samlet vurdering

Vi har vurderet konkret, at projektet:

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 4 af 3. januar 2023) af

- Miljø- og Ligestillingsministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket her. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort, værende 27. november 2026. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?
Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen
Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående fritagelse for klageportalen her.

Bilag:
Anmeldelse af projekt
Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Dalgas A/S, Christian Rydahl, (chry@dalgas.com)
- Peder Sølvsten, (jpsolvsten@gmail.com)
- Beboere på Horsensvej 42, 46, 50, 51, 52, 54.

- Naturstyrelsen (nst@nst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)

Med venlig hilsen

Sigurd Østergaard
Miljømedarbejder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skanderborg Kommune

Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10343
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (16-06-2026 13:31)

Projekt: Horsensvej 44, 8860 Skanderborg

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9225246
Matrikler:	Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1b, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1g, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1h, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1n, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Havreballegård, Tåning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Christian Rydahl CVR: 27623549 (Indsendt af)	Projektejer	Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N chry@dalgas.com +45 40319410

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
10866936 - Havreballegård Peder Sølvsten

P-nummer
1011809371 - Havreballegård Peder Sølvsten

Horsensvej 44
8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dalgas A/S / Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Virksomhedens navn	Dalgas a/s
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44
Kontaktperson	Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Telefonnummer	40319410
Mailadresse	chry@dalgas.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Peder Sølvsten

Adresse	Horsensvej 44, 8660 Skanderborg
Mailadresse	jpsolvsten@gmail.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk) UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):
- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter
Ingen valgt

Forholdet til VVM UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11d
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald	Vilkåret kan ikke besvares	**Væsentligste miljøforhold**	**Kilder til forurening eller gene**
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
			– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
		Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald. – Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
			– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
			– Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Dalgas søger om at kunne bruge gyllebeholder på Horsensvej 44, Skanderborg til opbevaring af spildevandsslam og andre organiske restprodukter.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt	Nej
Angiv ophørsdato	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Nej
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Nej
Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.	
Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Gylletanken tages i brug som den er og der skal ikke anlægges noget før tanken kan tages i brug.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

Bilag 1_Oversigtkort.pdf

Virksomhedens driftstid

IKKE UDFYLDT

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ved fyldning af lagret tilkøres der 3-6 læs om ugen af ca. 35 ton. Frakørsel sker enten forår eller efterår og tager typisk 5-7 arbejdsdage.

Det ønskes at kunne fylde og tømme lagret 2 gange på et år.

Tegninger over oplagets indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Ved eventuelt spild ved lagret opsamles det spildte straks og føres tilbage i lagret.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.	
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?	
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie?	
Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?	
Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot?	
Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.	
Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?	
Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?	
Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?	
Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer	Der er ingen omlæsningplads ved beholderen. Slammet grabbes direkte fra lastbilen og over i tanken og modsat når det skal derfra igen. Det giver derfor ikke mening at etablere en omlæsningsplads.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger	Se de affaldsfraktioner som der ønskes godkendelse til i Bilag 3

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted

Bilag

Bilag 3 Affaldsfraktioner 2025-04-11.pdf

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.	Spildevandsslammet stammer fra kommunale rensningsanlæg
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	Slammet er stabiliseret og har typisk et tørstofindhold på 20-25 %
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	3100
Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.	1 år
Oplys om opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.	1992
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald	Snittet halm
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri	Snittet halm
Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	
Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres	Slammet grabbes til og fra beholderen med latbilmonteret kran. Hvis produktet er flydende, leveres det med en gyllelastbil.
Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes	Nej
Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes	
Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.	
Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.	
Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.	
Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.	
Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.	
Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.	
Oplys om, hvad der knuses.	
Oplys om, hvordan der knuses.	
Oplys om, hvor der knuses.	
Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.	
Oplys om, hvordan elskrot håndteres.	
Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.	
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2	Ikke relevant	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder.] **Kolonne 1** / **Kolonne 2** **Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]** / **Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion** Etc.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4	Ikke relevant	Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5	Ja	Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6	Ja	Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Luftafkast fra oplag

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 7	Ja	Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 8	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, og som indeholder særligt lugtende affald, eller som ligger særligt tæt på veje eller naboskel, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning i form af halm, letklinker el. lign. af hensyn til begrænsning af lugtgener.]
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 9	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [ ] antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs].
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 10	Ja	Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 13, skal, hvis de er placeret i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 11	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke være mere støj end ved alm. landbrugsdrift.

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Bilag 3	6000	ton

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag

Bilag 2_Oversigtkort.pdf

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 12	Ja	Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 13	Ja	Oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald. Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 16. Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 14	Ja	Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 15	Ja	Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 16	Ikke relevant	Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning: – at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen, – at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen, – at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og – at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 17	Ja	Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 18	Ikke relevant	Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 19	Ikke relevant	Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 20	Ikke relevant	Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 21	Ikke relevant	Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 22	Ja	Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 23	Ja	Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 24	Ja	Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 25	Ja	Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 26	Ikke relevant	Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 27	Ja	Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 28	Ja	Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 29 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde. – Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant. – Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri. – Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	0
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	0
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden
Angiv vandmængde i anlægsperioden
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Ja
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Da det er slam som skal opbevares vil der være lugt, men vi forventer ikke øgede lugtgener
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Nej
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en	Nej

rejst fredningssag?	
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (16-06-2026)	Dokumentationskrav
Bilag 1_Oversigtkort.pdf	Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
Bilag 2_Oversigtkort.pdf	Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skanderborg Kommune

Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10343
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (16-06-2026 13:31)

Projekt: Horsensvej 44, 8860 Skanderborg

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9225246
Matrikler:	Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1b, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1g, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1h, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1n, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Havreballegård, Tåning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Christian Rydahl CVR: 27623549 (Indsendt af)	Projektejer	Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N chry@dalgas.com +45 40319410

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
10866936 - Havreballegård Peder Sølvsten

P-nummer
1011809371 - Havreballegård Peder Sølvsten

Horsensvej 44
8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dalgas A/S / Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Virksomhedens navn	Dalgas a/s
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44
Kontaktperson	Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Telefonnummer	40319410
Mailadresse	chry@dalgas.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Peder Sølvsten
Adresse	Horsensvej 44, 8660 Skanderborg
Mailadresse	jpsolvsten@gmail.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk) UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):
- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter
Ingen valgt

Midlertidige aktiviteter UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt	Nej
Angiv ophørsdato	

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger af oplagets spildevandsforhold IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skanderborg Kommune

Horsensvej 44, 8660 Skanderborg

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10343
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (16-06-2026 13:31)

Projekt: Horsensvej 44, 8860 Skanderborg

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9225246
Matrikler:	Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1b, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1g, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1h, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1n, Ejerlav: Havreballegård, Tåning Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Havreballegård, Tåning

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Christian Rydahl CVR: 27623549 (Indsendt af)	Projektejer	Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N chry@dalgas.com +45 40319410

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
10866936 - Havreballegård Peder Sølvsten

P-nummer
1011809371 - Havreballegård Peder Sølvsten

Horsensvej 44
8660 Skanderborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dalgas A/S / Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Virksomhedens navn	Dalgas a/s
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44
Kontaktperson	Christian Rydahl
Adresse	Klostermarken 12, 8800 Viborg
Telefonnummer	40319410
Mailadresse	chry@dalgas.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Dalgas søger på vegne af ejendommen Horsensvej 44

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Peder Sølvsten
Adresse	Horsensvej 44, 8660 Skanderborg
Mailadresse	jpsolvsten@gmail.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11d

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Dalgas søger om at kunne bruge gyllebeholder på Horsensvej 44, Skanderborg til opbevaring af spildevandsslam og andre organiske restprodukter.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

Bilag 1_Oversigtkort.pdf

Tegninger over oplagets indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

X

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag

Bilag 2_Oversigtkort.pdf

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	0
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	0
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Ja
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Da det er slam som skal opbevares vil der være lugt, men vi forventer ikke øgede lugtgener
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Nej

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000025

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
	– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald. – Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
	– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
	– Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000599

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000600

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

X

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000601

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere.

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder.]

Kolonne 1	Kolonne 2
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	**Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion**
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000602

Version: 3

Beskrivelse

Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der vil ikke blive opbevaret tørret slam i beholderen

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000603

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000604

Version: 3

Beskrivelse

Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000605

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000606

Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, og som indeholder særligt lugtende affald, eller som ligger særligt tæt på veje eller naboskel, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning i form af halm, letklinker el. lign. af hensyn til begrænsning af lugtgener.]

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000607

Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [ ] antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs].

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000608

Version: 3

Beskrivelse

Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 13, skal, hvis de er placeret i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000609

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000610

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning.

Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads.

Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000611

Version: 3

Beskrivelse

Oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald.

Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 16.

Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000612

Version: 3

Beskrivelse

Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000613

Version: 3

Beskrivelse

Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000614

Version: 3

Beskrivelse

Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:

– at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,

– at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,

– at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og

– at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der vil ikke blive etableret en omlæsningsplads

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000615

Version: 3

Beskrivelse

Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000616

Version: 3

Beskrivelse

Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der vil ikke ske vaske at køretøjer på virksomheden

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000617

Version: 3

Beskrivelse

Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

X

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000618

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

X

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000619

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der er ikke omfangsdræn eller inspektionsbrønd ved beholderen

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000620

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000621

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000622

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000623

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000624

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

X

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000625

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

De mangler eller fejl der er i beholderkontrollen er ved at blive udbedret.

Bilag

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 28

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000626

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 29 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000627

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.

– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.

– Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.

– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Bilag A

Skema til brug for screening (VVM - pligt)

VVM Myndighed	**Myndighed: Skanderborg Kommune**	**Ansvar** SBØ
Basis oplysninger	**Titel/beskrivende navn på projekt:** Lager til midlertidig oplagring af spildevandsslam forud anvendelse til jordbrugsformål **Sags nummer: 09.02.16-P19-6-26**	**AS**
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Ansøger ønsker at omdanne en eksisterende, åben gylletank på 3.100 m3 til slamlager, hvor tanken modtager ikke-farligt af til jordbrugsformål. Beholderen fyldes og tømmes to gange årligt, hvilket giver en maksimal affaldsmængde på cirka 6.000 m^3 om året. Fyldning og tømning af tank overvåges og spild opsamles straks. Både tømning og fyldning af beholderen foretages med grabning af kran, da indholdet er for fast til at kunne pumpes. Der opbevares kun slam fra spildevandsanlæg med en tørstofsindhold på over 20% i beholderen. Der forekommer ikke spildevand fra slamlageret og tanken vil få foretaget beholderkontrol mindst hvert 10. år.	**AS**
Navn og adresse på bygherre:	Dalgas a/s Klostermarken 12 8800 Viborg	**AS**
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	Att.: Christian Rydahl CHRY@dalgas.com Tlf. 40319410	**AS**
Projektets placering:	Horsensvej 44 Matrikelnummer, 1n	**AS**
Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune	**AS**
Oversigtskort i målestok:		**AS**
Kortbilag i målestok:		**AS**

Forholdet til VVM reglerne	JA		NEJ		AS
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?			X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM – pligt.	AS
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM - reglerne og skal derfor ikke screenes.	AS
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13			X	Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-screenes, mens bilag 1 projekter er VVM-pligtige Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening. Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning	AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
A: Anlæggets karakteristika:							AS
1. Arealbehovet i m²:						-	AS
2. Er der andre ejere end bygherre?:			X			Hvis JA => bør undersøgers nærmere. Der er givet fuldmagt til ansøgning om ændret anvendelse af gylletankens ejer.	AS
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3						Eksisterende gyllebeholder på 3.100 m³.	AS
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:						Der bygges intet nyt.	AS
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	Råstoffer – type og mængde:					Anlægget har en volumen på 3.100m³. Beholderen bliver dog ikke fyldt helt op for at sikre mod overløb, da beholderen er åben. Der vil maksimalt blive fyldt 2.875 m³, hvor der vil være 30 cm til kanten af beholderen, inden oplaget dækkes af 10 cm lag snittet halm.	AS
	Mellemprodukter – type og mængde:	X					
	Færdigvarer – type og mængde:	X					
6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)	Biler pr. døgn – min	X					AS
	Biler pr. døgn – max	X					



Væsentlig betydning (Sæt kryds)		**Ikke relevant**	**JA**	**Bør undersøges**	**NEJ**	**Skriv bemærkninger**	**Ansvar** (skriv initialer)
	Biler – ÅDT					Der forventes omkring 82 transporter for at fylde slamlageret. Slamlageret fyldes og tømmes to gange årligt, hvilket giver en samlet transport på omkring 330 om året. Slammet afleveres eller hentes med container og sættebiler. Fyldningsperioden tager 3-7 måneder, hvor der køres 3-6 transporter om ugen. Frakørselsperioden tager typisk 5-7 arbejdsdage, hvor der vil frakøre 12-17 lastbiler pr. dag.	
7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)		X					**AS**
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:	I anlægsfasen:	X					**AS**
	I driftsfasen:					Maksimalt 5.750 m^3 spildevandsslam årligt.	
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	I anlægsfasen:	X				Nej	**AS**
	I driftsfasen:	X				Nej	
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					X		**AS**
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	Farligt affald:	X					**AS**
	Andet affald:	X					
	Spildevand:	X					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					X	Der kræves ingen ændringer i bestående ordninger for affald eller spildevand.	**VN og BLM SBØ 25.06-2026**
13. Jordforurening – er der kendte jordforureninger i området					X	Der er ingen kortlagte jordforurening eller områdeklassificering i området	**VN Jordkontoret 20/7-26**
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	Virksomheder. Landbrug, andet				X	Slamlageret er placeret i det åbne land med cirka 330 meter til nærmeste nabo, hvor de vejledende støjgrænser for ekstern støj er 55/45/40dB (A). De væsentligste kilder til ekstern støj er transport til- og fra slamlageret samt	**BLM og VN SBØ 25.06-2026**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						læsning og losning af slammet. Der vil forekomme 3-6 transporter til slamlageret i opfyldningsperioden, hvor transporten foregår i hverdage mellem 5-18. Da hvert læs kan transportere op til 35 m^3 spildevandsslam, vil hver påfyldningsperiode tage 3-7 måneder. Indkørslen til slamlageret anvendes både som privat indkørsel, indkørsel til landbruget og til slamlageret. Forbikørsel af husene på Horsensvej 46 og 50 skal derfor ikke regnes som virksomhedsstøj, da indkørslen ikke kan overholde "kan det hegnes skal det regnes" reglen. Der forventes en øget transport til og fra slamlageret, da beholderen tidligere blev fyldt med gylle fra egen griseavl. Tilkørslen vil kunne opleves som en væsentlig negativ ændring, især hvis transporterne sker før klokken 7 om morgenen, men vil skulle regnes som vejstøj, se næste afsnit. Påfyldning af tanken ved pumpning eller kraning forventes ikke at afgive væsentlige støjgener til nærmeste beboelse, da støjen afskærmes af landbrugsbygningerne og på grund af den store afstand til Horsensvej 46 og 50. Der forventes ingen overskridelse af støjgrænserne med den beskrevne drift af slamlageret.	
	Trafikanlæg				X	En trafiktælling på Horsensvej fra 2019 tæt på området, viser en ÅDT på 6189, heraf en lastbil	**VEJ AA 6/7-26**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						ÅDT på 411, en andel på 6,6 %. En samlet transport på 164 kørsler (ind og ud) i fyldningsperioden vil gennemsnitlig give 1 ekstra kørsel i ÅDT, og ingen væsentlig stigning i trafikstøj. I frakørselsperiode vil ÅDT'en være op til 34 dagligt, men da det er over en kortere periode, vurderes det til ikke at have væsentlig betydning for trafikstøjen. Der er ingen trafiktælling på vejstykket mellem indkørslen til Horsensvej 44 og Horsensvej. Det vurderes at den samlede øgede trafik ikke vil føre til overskridelse af grænseværdierne for vejstøj.	
15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	Virksomheder. Landbrug, andet				X	**Virksomhed** Der er ingen processer på virksomheden som giver anledning til luftforurening. For kommentarer vedrørende lugt se senere afsnit. Suppl. Bort set fra det produkt, som skal opbevares i tanken. Ved flydeslam, skal laget med snittet halm etableres, når første læs leveres. Efterfølgende slam bør fyldes i med dykket indløb – dvs. en slange/rør, som munder ud under halmlaget. Alternativt skal halmlaget reetableres umiddelbart efter hver levering. Opdateret: Der vil ikke blive oplageret flydende slam i slamlageret.	**VN/BLM SBØ 26.06-2026** **Suppl. IP 03-07-2026** **SBØ: 22.09.2026**
	Trafikanlæg				X	Det forventes at grænseværdier for luftforurening ikke overstiger grænseværdier, da det i	**VEJ AA 6/7-2026**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						forvejen er en landbrugsejendom med tung trafik.	
16. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	Virksomheder. Landbrug, andet				X	Der vil ikke være anledning til vibrationsgener fra slamlageret.	**VN og BLM SBØ 25.06-2026**
	Trafikanlæg, Jernbane				X	Ingen nærhed til jernbane	**VEJ AA 6/7-2026**
17. Vil anlægget give anledning til støvgener:					X	Der kan fremkomme støv, når halm skal snittes til overdækning af slammet. Der er tale om diffust støv, hvor påvirkningen vil være af kort varighed. Det vurderes ikke at være af væsentlig betydning, da der er stor afstand til nærmeste nabo	**BLM SBØ 25.06-2026**
18. Vil anlægget give anledning til lugtgener:					X	Slamlageret skal efter fyldning dækkes med snittet halm, som vil mindske eventuel lugtspredning fra slamlageret. Desuden er anlægget placeret over 300 meter fra nærmeste bolig og forventes ikke at være til væsentlig gene, da standardvilkårene til miljøgodkendelsen kun fastsætter krav om tæt overdækning, når der er under 300 meter til nærmeste nabo.	**BLM SBØ 25.06-2026**
19. Vil anlægget give anledning til lysgener:	Virksomheder. Landbrug, andet				x	Der ser ikke ud til at der bliver etableret lysanlæg eller anden form for belysning af anlægget = ingen gener.	**BYG GJ 8/7-26**
	Vejanlæg:				X	Anlægget burde ikke give anledning til lysgener i vejanlæg	**VEJ AA 6/7-2026**
12. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					X	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.	**BLM SBØ 25.06-2026**
B: Anlæggets placering							
21. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:					x	Nej der er tale om et anlæg i landzone. Anlægget ændrer ikke på det.	**BLM GJ 12.08.26**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
22. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				x	Der er tale om et anlæg i det åbne land som ikke kræver lokalplan, da anvendelsen vil gå ind under landzonereglerne	**PLAN MG 8.7.26**
	Ændring:				x	Der er ikke en lokalplan og dermed ikke noget at ændre.	**BLM GJ 12.08.26**
23. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				x	Der er tale om et anlæg i det åbne land som ikke kræver rammer for lokalplanlægning og derfor er det ikke relevant at ændre kommuneplanen.	**PLAN MG 8.7.26**
	Tillæg:				x	Kræver ingen reservation i kommuneplanen.	**PLAN MG 8.7.26**
24. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					x	Der er ingen reservationer i kommuneplanen i nærheden og vil således ikke begrænse anvendelse.	**PLAN MG 8.7.26**
25. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					x	Nej	**VN 20/7-26**
26. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					x	Overfladevand: Der ligger et vandløb i skoven mod nord, som er ca. 80 m væk fra beholderen. Vandløbet er ikke målsat eller omfattet af §3 i NBL. Det formodes at være et meget lille skovvandløb. Der ligger også et §3 vandhul ca. 80 m nord for beholderen, men det vurderes at vand på terræn og dermed forurening ved et udslip ikke kan strømme til vandhullet pga. terrænforholdene. Desuden ligger der et §3 moseområde 100 m nord for tanken. Der er en drængrøft i kanten af skoven 25 m nord for tanken, som løber sammen med vandløbet i skoven. Grøften var helt tør på tilsynsdagen, og den vurderes at være tør det meste af tiden. Der kommer et rør ud i starten af grøften, som ved nedbør for-	**VN** **Kaare Jensen 21.september 2026**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
					mentlig vil føre noget dræn/overfladevand ud i grøften. En del af vandet vil formentlig nedsive, men ved større regnhændelser kan det ikke udelukkes at vandet når frem til Havreballe bæk, som er et målsat vandløb i Vandområdeplanen 2021-2027. På skyggekortet herunder ses, at der er en markering i terrænet af grøften helt ud til Havreballe bæk mod nord.  Dette vandløb har en høj tilstand for smådyr, hvilket viser at der er gode fysiske forhold i vandløbet. Da terrænet generelt falder ned mod grøften i skovkanten, §3 moseområdet nord for og vandløbet i skoven kan der være risiko for forurening af Havreballe bæk og moseområdet ved et udslip fra tanken med tyndere væsker som f.eks. gylle. Strømningsvejene på terræn ses herunder. 	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						Der er i dette tilfælde ikke tale om flydende husdyrgødning, men slam med et tørstofindhold på mere end 20 %. Det vil begrænse risikoen for forurening væsentligt, idet slammet er fast og derfor ikke kan løbe særligt langt ved et eventuelt udslip. Det vurderes at slammet ikke vil kunne løbe hen til den åbne drængrøft eller moseområdet, og dermed ikke føre forurening ud i Havreballe bæk. Når spredningen af slammet vurderes at være lav, vil det være muligt at grave slammet op ved et evt. uheld. Risikoen for forurening af Havreballe Bæk ville være langt højere ved opbevaring af gylle i tanken. Hvis der er tale om flydende husdyrgødning som f.eks. gylle skal man være opmærksom på husdyrgødningsbekendtgørelsen §20, stk. 4, hvoraf det fremgår, at der skal etableres en barriere mellem beholderen og vandløb/søer, der ligger tættere på end 100 m fra beholderen. Kravene til barrieren fremgår af stk. 4. Det er ikke et krav at terrænet har et bestemt fald ned mod vandløbet.	
27. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov				x	Der er tale om anvendelse af eksisterende tank.	**BLM 2.7.26 IJ**
	Dispensation fra Bygge- og beskyttelseslinjer				x	Der er tale om anvendelse af eksisterende tank.	**BLM 2.7.26 IJ**
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					x		**VN KAa 29-06-2026**
29. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede	Nationalt				X	Tæt på slamlageret ligger der § 3 beskyttet sø,	**VN**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
eller fredede områder og arter						mose samt vandløb. Tilstanden af disse områder må ikke ændres uden forudgående dispensation. Anvendelsen af beholderen til slam i stedet for gylle vurderes ikke at påvirke arealerne væsentligt.	**KAa 29-06-2026**
	Internationalt (Natura 2000)				X	Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste områder er N54 Yding Skov, der ligger ca. 3,7 km mod øst og N52 ved Mossø, der ligger ca. 3,9 km mod nordvest. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.	
	Beskyttede arter efter bilag IV				X	Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i en beskyttet sø, ca. 500 m fra projektområdet på modsatte side af E45. Selve projektet går på at anvende en eksisterende gyllebeholder til slam. Projektet vil ikke påvirke stor vandsalamander og øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet.	
	Danske rødliste arter	X					
30. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	Naturområder:				X		**VN KAa 29-06-2026**
	Overfladevand:				x	Se svaret under punkt 26	**VN Kaare Jensen 5. august Og 21. september 2026**
	Grundvand:				X	Lokaliteten er beliggende i et område med drikkevandsinteresser	**VN 20/7-26**

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						(OD), men uden for indvindingsopland og sårbare områder i øvrigt. Ifølge den Fællesoffentlige Hydrostratigrafiske Model (FOHM) er området geologisk opbygget af ca. 16 m smeltevandssand (1200 kvartær sand), over knap 6 m moræneler. Herunder ses det primære magasin (2100 kvartær sand), der overlejrer moræneler og plastisk ler. Der findes ikke yderligere grundvandsinteresser i området. Grundvandsspejlet for det primære magasin er ifølge potentialekort fra Århus Amt (2005) beliggende ca. 13 m u.t. Grundvandsstrømningen i det primære grundvandsmagasin vurderes at være mod nord. Grundvandsstrømningen i eventuelle terrænnære magasiner vurderes at have en nord/nordøstlig retning. Skanderborg Kommune skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst. Ifølge gældende vandområdeplan 3 er der i området følgende grundvandsforekomster; • Terrænnær grundvandsforekomst (dkmj_5_ks), der som miljømål har en god såvel kvantitativ som kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand er god, mens den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider. Miljømålene er dermed kun delvist opfyldt.	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
						Der er ingen indvindingsboringer indenfor 300 meter af lokaliteten. Nærmeste vandindvindingsboring (DGU nr. 98.826) er beliggende ca. 490 m nordøst og nedstrøms for lokaliteten. Vurdering og begrundelse for vurdering Etablering af slamlager i eksisterende gylletank vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvand- eller drikkevandsinteresser i området. Det begrundes med • At der ikke er drikkevandsinteresser i området. • At der ikke findes vandindvindingsboringer indenfor 300 m fra tanken.	
	Boligområder (*støj/lys og luft*) – andet				X	Den ændrede anvendelse af gylletank til slamlager vil ikke påvirke miljøet negativt med hensyn til støj, lys og luft.	**BLM SBØ 25.06-2026**
	Boligområder (*støj/lys og luft*) – veje				X	Den ændrede anvendelse af gylletank til slamlager vil ikke påvirke miljøet negativt med hensyn til støj, lys og luft.	**VEJ AA 6/7-2026**
31. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:					X	Anlægget er etableret i landzone.	**AS**
32. Kan anlægget påvirke:	Kulturelle landskabstræk?				X		**PLAN MG 8.7.26**
	Særlige landskabs-værdier?				X		**PLAN MG 8.7.26**
	Geologiske landskabstræk?				X	Nej	**VN (Grundvand)**
	Arkæologiske værdier/landskabstræk?				x		**PLAN MG 8.7.26**
C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)							

Væsentlig betydning **(Sæt kryds)**		**Ikke relevant**	**JA**	**Bør undersøges**	**NEJ**	**Skriv bemærkninger**	**Ansvar** (skriv initialer)
33. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X	Anlægget er eksisterende og det er kun anvendelsen der ændres.	**ALLE**
34. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					X	Der vurderes ikke at være kumulative forhold, som kan medføre en påvirkning af miljøet.	**AS**
35. Er der andre kumulative forhold?		X					**AS**
36. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:							**AS**
37. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:							**AS**
38. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:		X					**AS**
39. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:		X					**AS**
40. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:				X	Se vurderingerne i tidligere afsnit.	**AS**
	Eller samlet:				X	Se vurderingerne i tidligere afsnit.	
41. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					X	De samlede miljøpåvirkninger fra støv, lugt og støj vil ikke betragtes som komplekse.	**AS**
42. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:		X					**AS**
43. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:				X	Støjpåvirkning fra anlægget vil være meget kortvarig, da der kun vil forekomme støj ved til og frakørsler.	**AS**
	Hyppig?:				X		
	Irreversibel?:				X	Lugt og støj er ikke miljøpåvirkninger, som man vil betragte som irreversible.	
D: Konklusion **(Hvis der er svaret "JA" el. "BØR UNDERSØGES" => AS og sagsbehandler drøfter sagen)**							
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:					x	Det ansøgte projekt kan udføres som beskrevet i ansøgningen uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Det anmeldte projekt er derfor ikke VVM-pligtigt.	**AS**

Væsentlig betydning **(Sæt kryds)**	**Ikke relevant**	**JA**	**Bør undersøges**	**NEJ**	**Skriv bemærkninger**	**Ansvar** **(skriv initialer)**

Dato: 5. oktober 2026

Sagsbehandler: Sigurd Barkholt Østergaard